



#### NOTA

- La executie se vor respecta prescriptiile normativului I 7-2011 privind realizarea instalatiilor electrice
- Toate partile metalice ale echipamentelor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune se vor racorda la priza de pamant
- Aparatele de comutatie intrerupatoare, comutatoare vor fi de tip antivandal

Pi totala - 13,356 KW  
Pabs totala - 10,68 KW  
I abs totala - 16,25 A

<b>PROIECTANT GENERAL</b> <b>S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.</b> CUI RO13406974, J28/188/2000 SLATINA, JUD. OLT Tel: 0249/430111 mobil: 0765/345081-0766/457478		Benef:	Nr. Pr.
		SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN IONESCU" MUN. SLATINA, JUD. OLT	392/2019
		Den:	Faza:
		CONSTRUIRE CORP CLADIRE SCOALA P+1 MUN SLATINA, STRADA UNIRII, NR 1, JUD. OLT	SF
Sef proiect:	Arh. Dascalu M	Denumire Plan:	Nr. Pl.
Proiectat:	ing. Nastasie G.	SCHEMA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA MONOFILARA	E. 5
Desenat:	ing. Nastasie G.	Sc: -	Actualizat: 11.12.2023