



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 550/19.12.2025

HOTĂRÂRE

Referitoare la: *modificarea Regulamentului privind execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public aprobat prin H.C.L. 333/28.08.2025*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2025.

Având în vedere:

- Referatul de propunere al Compartimentului Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții nr.130935/12.12.2025;
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.130936/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Serviciului Juridic și Îndrumare Asociații de Proprietari nr.130951/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Serviciului Inspecție și Urmărire Derulare Contracte nr.130954/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu nr.130956/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Direcției Generale Economice nr.130958/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Serviciului Public Poliția Locală nr.7267/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public nr. 6331/12.12.2025;
- Raport de specialitate al Serviciului Urbanism nr.130960/12.12.2025;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate de buget-finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, comisia juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina;

În temeiul:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (2), art. 57 alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 33 alin. (2) din O.U.G nr. 195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră cu modificările și completările ulterioare;
- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;

- H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina;

În conformitate cu prevederile art. 5, lit. cc), art.129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (7). lit. g), lit. k), lit. m), lit. n) și lit. s), art.129, alin. (14). art. 136, alin. (1). art. 139, alin. (1) și alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa 1 la H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina, se modifică după cum urmează:

(1) Cap. VI, *art. 19 alin (5) și alin. (8) și Cap. VII art. 23 Alin. (13), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

Art. II. Anexa 4 la H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina, se modifică **conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;**

Art. III. Anexa 7 la H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina, se modifică **conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;**

Art. IV. Anexa 8.1 la H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina, se modifică **conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;**

Art. V. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. Celelalte prevederi din H.C.L. 333/28.08.2025 referitor la aprobare Regulament privind execuția lucrărilor tehnico - edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina, rămân neschimbate;

Art. VII. Prezenta Hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la:

- Primarul municipiului Slatina;
- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Direcția Generală de Proiecte și Investiții;
- Direcția Generală Economică;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public
- Serviciul Poliția Locală Slatina;
- Serviciul Urbanism;
- Inspectoratul Județean de Poliție OLT;

Președinte de ședință,
POPA Emil-Costin



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU”

20 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

21 - consilieri în funcție.

REGULAMENT

privind execuția lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public în Municipiului Slatina

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Cadrul legal

Prezentul Regulament are la baza următoarele acte normative:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (2) și art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 33 alin. (2) din O.U.G nr. 195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră cu modificările și completările ulterioare;
- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;
- În conformitate cu prevederile art. 5, lit. cc), art.129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (7), lit. g), lit. k), lit. m), lit. n) și lit. s), alin. (14). art. 136, alin. (1). art. 139, alin. (1) și alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică lucrărilor de reparații/avarii și lucrărilor planificate (construire rețele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri), executate pe domeniul public al Municipiului Slatina de către persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și lucrărilor de intervenții/acces pe domeniul public ce aparține unității administrativ teritoriale Primăria municipiului Slatina.

Regulamentul descrie modalitatea de gestionare și de comunicare a datelor referitoare la intervențiile în domeniul public al unității administrativ teritoriale Primăria municipiului Slatina (reparații/avarii la rețele tehnico-edilitare, lucrări planificate constând în construire rețele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri și lucrări de intervenții în domeniul public ce aparține unității administrativ teritoriale Primăria municipiului Slatina.

1.3. Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- Rețele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- Ocupare domeniu public - teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ș.a.
- Perioada de valabilitate a Acordului de spargere stradă - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul acord;

- Executantul lucrării - o entitate juridică aflată în raporturi de execuție și post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării cu U.A.T. a Municipiului Slatina;
- Beneficiarul lucrării - o persoană fizică/o entitate juridică pentru care se realizează lucrări de investiții, reparații sau intervenții pe domeniul public al municipiului Slatina.
- Refacere infrastructură - intervenție pe domeniul public al municipiului Slatina realizată de executantul lucrării de investiții, reparații sau intervenții care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, a carosabilului sau trotuarului, după caz;
- Zonă afectată- zonă carosabilă, trotuar, zonă verde;
- Zonă de intervenție- perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră

Cap. II NORME PRIVIND LUCRĂRILE PLANIFICATE (construire rețele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri)

Art. 1

(1) Toate lucrările tehnico-edilitare definite ca lucrări de bază în prezentul Regulament aparținând deținătorilor de utilități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, operatori de telefonie mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, ș.a.) sau executantul lucrărilor care afectează domeniul public (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi) se pot executa numai după obținerea *Avizului tehnic de spargere* (conform Anexei nr 4. la prezentul Regulament în baza unei cereri conform Anexa nr. 2 eliberată de Primăria Municipiului Slatina - Direcția Generală Proiecte și Investiții, Compartimentul Avize.

(2.1.) Durata execuției lucrărilor va fi solicitată de către constructor/executant în *Cererea* pentru emiterea Acordului pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public (conform Anexei nr. 2 la Regulament), după cum urmează:

- 5-15 zile - 1 bransament;
- 10-20 zile - 1 bransament executat prin foraj orizontal (subtraversare);
- maxim 30 zile pentru tronson de 50 mp - rețea tehnico-edilitară.

Aceste termene de execuție se pot prelungi o singură dată cu același număr de zile.

Depășirea termenului menționat în *Acordul de scoatere temporară din folosință a domeniului public* se va sancționa conform legislației în vigoare.

(2.2.) Termenul de valabilitate al *Acordului pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public* este intervalul de timp cuprins între 30 de zile și 9 luni, de la data emiterii, în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate al *Avizului tehnic de spargere*. În cazul în care expiră acest termen, se va solicita un nou Acord pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public, în termenul de valabilitate al acordului de spargere.

(3) Operatorii economici deținători de utilități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, operatori de telefonie mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, ș.a.) au obligația de a transmite către Primăria municipiului Slatina, lista societăților cu care execută lucrări de intervenții în domeniul public cu numele administratorului/directorului și număr de contact.

(4) Pentru gestionarea intervențiilor în domeniul public al Municipiului Slatina de tip lucrări executate, se va proceda după cum urmează:

- Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții va efectua activități de control cu scopul verificării calității refacerii domeniului public.

Art. 2

- (1) Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să respecte termenul de execuție menționat în *Avizului tehnic de spargere* eliberat de unitatea administrativ teritorială a Primăriei municipiului Slatina, care va fi stabilit în concordanță cu graficul de eșalonare a lucrărilor prezentate.
- (2) În situația în care lucrările nu se finalizează în termenul menționat în graficul de eșalonare al lucrărilor, datorită invocării de motive justificate, acest termen poate fi prelungit o singură dată cu același număr de zile pentru care a fost eliberat.

Art. 3

Respectarea condițiilor cuprinse în *Acordul tehnic de spargere* (Anexa nr.4) emise de către Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții, este obligatorie.

Art. 4

Toate lucrările de intervenție subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente, aflate în garanție, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier, excepție făcând lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale (subtraversare) din motive tehnice bine întemeiate.

Art. 5

(1) Operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public au obligația să anunțe prin orice mijloace (fax, telefon, e-mail) Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții, data efectivă și ora privind începerea lucrărilor, cu maxim 24 de ore înainte, sau în situații excepționale anunțarea imediată a începerii lucrărilor, în vederea verificării respectării obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament pentru operatorii economici care execută lucrări de intervenții pe domeniul public din Municipiul Slatina.

(2) Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să evacueze în totalitate pământul umed și cel rezultat din straturile sistemului rutier, respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul de piatră de sub asfalt, în locuri special amenajate, să măture și să spele zona afectată de murdărie, excepție de la aceasta făcând spațiile verzi. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton).

(3) Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmu și proteja zona de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor - exemple Anexa nr.16 la prezentul Regulament) cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul "*Ne cerem scuze pentru disconfortul creat*" (Anexa nr.15 la prezentul Regulament).

(4) Pentru străzi cu îmbrăcăminte rutieră permanentă, umplutura se execută conform proiectului tehnic verificat de un verficator tehnic autorizat, care în detaliile de refacere va ține cont de straturile sistemului rutier existent, iar gradul de compactare va fi în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.

(5) Acolo unde carosabilul a fost supus mai multor lucrări de întreținere și reparații și sistemul rutier este modificat față de categoria inițială a străzii (în special grosimea stratului de asfalt), se vor face sondaje în vederea elaborării proiectului și a detaliilor de execuție în vederea refacerii.

Art. 6

(1) Societățile comerciale constructori/executanți ce execută lucrări tehnico-edilitare pentru deținătorii de utilități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, operatori de telefonie mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, ș.a.), sunt obligate să solicite prezența unui inspector de specialitate de la Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții, în vederea efectuării măsurătorilor domeniului public afectat de intervenția executantului.

(2) Operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri/spații verzi și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări, potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

După terminarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier (asfaltare/montaj pavaje/betonare) sau refacere spații verzi, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul/executantul lucrărilor de bază tehnico-edilitare au obligația de a anunța Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții în vederea recepției cu privire la terminarea lucrărilor și încheierea *Procesului verbal de recepție calitativă la terminarea lucrărilor* în cazul lucrărilor aflate în garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații, prezentând fotografiile privind executarea lucrărilor ascunse.

Art. 7

(1) În cazul lucrărilor tehnico-edilitare planificate care se execută pe domeniul public se emite: *Avizului tehnic de spargere* de către Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții (Anexei nr. 4), a *Cererii tip* (Anexa nr. 2) din prezentul Regulament.

(2) Acte necesare pentru emiterea *Avizului tehnic de spargere* (Anexa nr. 4) (în baza Certificatului de urbanism):

- Cerere tip (Anexa nr. 2);
- Certificat de urbanism – copie (dacă este cazul);
- Memoriu tehnic care să cuprindă și suprafețele afectate din domeniul public;
- Plan de încadrare în zonă pe care să fie marcată zona afectată;
- Plan de situație întocmit la o scară 1:500, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public afectată, în conformitate cu prevederile tehnologiei de refacere a infrastructurii din Anexele nr. 7, 7.1 și 7.2 la prezentul Regulament, în care se va preciza

lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;

- Profil transversal al intervenției din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;

- Graficul de execuție atât pentru realizarea lucrării cât și pentru refacerea străzii, respectiv:
 - pe axa verticală se va prezenta lista activităților de efectuat;
 - pe axa orizontală se va prezenta durata estimată a fiecărei activități, conform normativelor în vigoare și tehnologiilor de execuție.

Planurile și graficul de execuție vor fi întocmite de către un proiectant autorizat.

- Plan de situație vizat spre neschimbare;

- Proiect tehnic și detalii de execuție, care va cuprinde obligatoriu și detaliile de refacere a sistemului rutier (în conformitate cu Anexele nr. 7, 7.1 și 7.2 la prezentul Regulament), corespunzător normelor tehnice în vigoare;

- Avizele de la deținătorii de utilități, însoțite de planurile de situație;

- Aviz de la Poliția Rutieră, după caz (conform C.U.);

- Contract de execuție de lucrări încheiat între societatea comercială care va executa lucrările tehnico - edilitare și beneficiarul lucrării;

- Contract de execuție de lucrări încheiat cu o societate comercială care va reface sistemul rutier (asfaltarea/ refacere spații verzi/ refacere pavaje) și îndeplinește *Condițiile minime* menționate în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament;

- Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu respectarea reprezentărilor grafice din Anexele la Ordinul comun al Ministerului de Interne Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea 265/2008 republicată 2012 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră, OUG 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în funcție de situația concretă de pe teren;

- Schiță cu rutele ocolitoare propuse, în cazul devierii circulației, cu precizarea categoriei funcționale și administrativ - teritoriale a drumurilor de pe aceste rute, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat;

- Copie certificat de înregistrare al societății pentru persoanele juridice.

- Responsabil cu Securitatea și Sănătatea în muncă (S.S.M.)

(3) Dovada achitării taxei de analiză dosar pentru obținerea *Avizului tehnic de spargere* se face la depunerea documentației.

(4) Dovada achitării taxei de bransament.

(5) Dovada constituirii fondului de garanție pentru refacerea lucrărilor, dacă este cazul.

(6) După obținerea *Avizului tehnic de spargere*, înainte de începerea lucrărilor, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul lucrărilor tehnico-edilitare au obligația de a informa participanții la trafic prin orice mijloace mass-media, cu privire la execuția acestor lucrări (zonă, stradă, durata intervenției, suprafața afectată ș.a.).

Cap. III NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENȚII ÎN CAZ DE

AVARII

Art. 9

(1) În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele de utilități, administratorii/deținătorii acestora, anunță zilnic la orice oră, producerea evenimentului ce necesită intervenția de urgență și au obligația să informeze prin fax sau orice alte mijloace electronice, **Primăria Municipiului Slatina** (email avize@primariaslatina.ro), și **ceilalți deținători de utilități din zonă** asupra intenției de efectuare a intervenției pe domeniul public (*model anunț* Anexa nr. 5 la prezentul Regulament), cu precizarea următoarelor:

a) adresa la care se solicită intervenția;

b) estimarea suprafeței zonei afectate;

c) durata de execuție ce implică și refacerea zonei afectate din domeniul public;

d) responsabilul lucrării din partea executantului cu nume, prenume, telefon.

Art. 10

Intervenția de urgență pe domeniul public de către titularul de rețele sau constructorul/executantul lucrărilor tehnico-edilitare după caz, se va realiza cu respectarea următoarelor faze în execuție:

a. semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului comun M.I.-M.T, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000; Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

b. dirijarea circulației cu îndrumători, conform Cod Rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată 2015);

c. tăierea cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine și spargerea

d. împrejmuirea zonei de intervenție (gard de protecție).

Art. 11

(1) În cazul lucrărilor în regim de urgență se emit următoarele documente: *Permis de intervenție* de către Compartiment Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții (Anexa nr. 8.1 la prezentul Regulament), în baza *solicitării de intervenție* pe domeniul public al Municipiului Slatina (Anexa nr. 8).

(2) Acte necesare pentru eliberarea *Permis de intervenție*, care se vor depune:

- Notificarea de intervenție (Anexa nr. 5 la prezentul Regulament);
- Plan de situație (scara 1:1000 sau 1:2000) pe care să fie marcată zona afectată;
- Memoriu / Plan de semnalizare rutieră și semnalizare circulație;
- După caz, până la emiterea *Permisului de intervenție*, administratorul domeniului public va emite un acord de urgență.
- După obținerea *Permisului de intervenție*, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul lucrărilor tehnico-edilitare.

(3) Societățile comerciale constructori/executanți ce execută lucrări de intervenții tehnico-edilitare în caz de avarii pentru deținătorii de utilități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, operatori de telefonie mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, ș.a.), au obligația de a informa prin orice mijloace mass-media, participanții la trafic cu privire la execuția acestor lucrări.

(4) Operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor de intervenții tehnico-edilitare în caz de avarii care afectează domeniul public sau privat au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri/spații verzi și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări, potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

(5) După executarea lucrărilor de intervenții tehnico-edilitare în caz de avarii, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorii, în baza *Permisului de intervenție*, au obligația de a anunța în cel mult 48 de ore Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții.

(6) După terminarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier (asfaltare/montaj pavaje/betonare) sau refacere spații verzi, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul/executantul lucrărilor de intervenții tehnico-edilitare în caz de avarii, are obligația de a anunța Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții.

Art. 12

(1) Societățile comerciale sau regiile autonome care au în administrare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să execute în cel mult 4 zile calendaristice lucrările de reparații/avarii la rețele tehnico-edilitare, iar lucrările de asfaltare/montaj pavaje/betonare în termen de 3 zile calendaristice în condiții de vreme favorabilă sau 15 zile calendaristice în condiții de vreme nefavorabilă.

(2) În caz de timp nefavorabil, indiferent de sezon, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public, au obligația de a semnaliza lucrările pe toată durata execuției.

(3) În perioada sezonului rece (în funcție de condițiile meteo), refacerea până la cota carosabilului neafectat de săpătură, se va realiza la nivel de piatră cu material de închidere și se va completa de către executantul de lucrări tehnico-edilitare ori de câte ori este necesar, iar refacerea până la cota superioară a carosabilului se va realiza, în cazul zonelor cu asfalt, cu mixtură stocabilă provizorie, asfaltarea definitivă urmând să se execute atunci când condițiile meteo vor permite.

Notă: În sezonul rece (temperatura la nivelul solului < 10 grade Celsius) refacerea la nivel de asfalt se va executa provizoriu cu mixtură stocabilă, urmând a se executa definitiv la temperaturi mai mari de 10 grade Celsius la nivelul solului.

Art. 13

(1) Executantul lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează domeniul public este obligat să evacueze în totalitate pământul umed și cel rezultat din straturile sistemului rutier, respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul de piatră de sub asfalt/dale/beton în locuri special amenajate (rampă de deșeuri inerte), să mature și să spele zona afectată de murdărie, excepție de la aceasta făcând spațiile verzi.

(2) Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton).

(3) Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui și proteja zona de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor - exemple Anexa nr. 16 la prezentul Regulament) cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele

societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat" (Anexa nr.15 la prezentul Regulament).

(4) Pentru străzi cu îmbrăcăminti rutiere permanente, umplutura se execută cu respectarea straturilor sistemului rutier existent în zona de avarie, fără a se utiliza pământul umed și cel rezultat din straturile sistemului rutier respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul de piatră de sub asfalt/dale/beton rezultat din săpătură, iar compactarea se va realiza în straturi succesive la gradul de compactare conform normativelor tehnice în vigoare.

Art. 14

Beneficiarii lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează domeniul public au obligația de a încheia contracte de refacere cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri și care face dovada că îndeplinește condițiile minime necesare executării unor actfel de lucrări, conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

Art. 15

Societățile comerciale, regiile autonome sau alte unități (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, furnizor de apă potabilă și operator al epurării apelor uzate, operatori de telefonie mobilă în sistem GSM, furnizori de energie electrică, ș.a.) care au în administrare sau exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota părții carosabile și trotuarelor.

Art. 16

Pentru presemnalizarea și semnalizarea la lucrările de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, Primăria Municipiului Slatina aprobă cu acordul Poliției rutiere instituirea restricțiilor de circulație pe sectoare de drum și pe timp limitat, în vederea executării unor lucrări de urgență (accidentale), astfel ca titularul rețelei să fie dotat cu minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea defecțiunii (până la remedierea acesteia) conform Anexa nr. 14 la Regulament.

Cap. IV NORME PRIVIND INTERVENȚIILE/ACCESUL PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT ÎN GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE DUPĂ LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE/REPARAȚII

Art.17

(1) Lucrările de intervenție în domeniul public de orice tip (construire rețele tehnico-edilitare, bransamente, racorduri, reparații/avarii la rețelele tehnico-edilitare, ș.a.) în zonele aflate în perioada de garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații, se avizează și se execută în condițiile normelor regulamentului pentru tipul de intervenție (respectiv Cap. II Norme privind lucrările planificate și Cap. III Norme privind lucrările de intervenție în caz de avarii) și a următoarelor documente (aferele lucrărilor aflate în perioada de garanție):

a. *acordul* constructorului (antreprenorul general) executant al lucrărilor proiectului, însoțit de un plan de detaliu privind intervenția asupra structurii drumului cât și refacerea acestuia;

b. *acord/aviz proprietarul/administratorul drumurilor* în care să se precizeze condițiile privind atât intervenția în domeniul public cât și cele de utilizare a domeniului public (a traseului/gabaritului permis pentru accesul utilajelor necesare realizării lucrărilor de construire/intervenție, a mijloacelor de transport materiale de construcții și a echipamentelor);

c. *plan de situație referitor la canalizația unică privind instalarea rețelelor și dotărilor tehnico-edilitare* (când este cazul);

(2) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrărilor proiectului are obligația de a asigura asistența/supravegherea lucrărilor de construire/intervenție pe toată durata de execuție a acestora și în special a lucrărilor de refacere a structurii drumului (asfaltare/montaj pavaje/betonare), pentru a-și proteja garanția de bună execuție până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate.

(3) După terminarea perioadei de garanție, executantul va solicita convocarea comisiei în vederea întocmirii procesului verbal de recepție finală (Anexa nr. 3.2 la prezentul Regulament).

Cap. V NORME PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU

Art. 18

(1) Societățile comerciale care au în vedere execuția de lucrări de reabilitare sau investiții pentru rețelele tehnico-edilitare ce urmează să afecteze domeniul public al Municipiului Slatina, au obligația să obțină *Avizul de principiu* eliberat de Compartimentului Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții (conform Anexa nr. 9 la prezentul Regulament).

(2) Pentru obținerea *Avizului de principiu*, beneficiarul/investitorul va prezenta proiectul tehnic al lucrărilor.

(3) După selectarea constructorului, beneficiarul/investitorul are obligația să obțină *Avizul tehnic de spargere* în condițiile prezentate la Cap. II al prezentului Regulament.

(4) Pentru lucrările de reabilitare sau investiții pentru rețelele tehnico - edilitare ce urmează să afecteze domeniul public al Municipiului Slatina în zonele aflate în perioada de garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații, *Avizul de principiu* va fi emis de proprietarul/administratorul drumului și a documentelor suplimentare din Cap. IV Norme privind intervențiile pe domeniul public aflat în perioada de garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații.

Cap. VI NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRI

Art. 19

(1) Executarea lucrărilor de refacere drumuri la nivel de asfalt se va face numai de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și care fac dovada că îndeplinesc *Condițiile minime* necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament).

(2) Termenul de garanție pentru lucrările de refacere drumuri este de minim 5 ani pentru străzi și bulevarde, în condițiile în care nu se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii/bulevardului, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea.

(3) Condiții tehnice de refacere a îmbrăcămînții străzii (carosabil + trotuar) afectată de lucrările de intervenții, reparații capitale, modernizări, extinderi ale rețelelor tehnico - edilitare vor fi conform: STAS 9095 - 90, STAS 4032/1 - 90, STAS 10144/1 - 90, STAS 183 - 83, STAS 10144/3 - 91, SR 6978 - 96, STAS 174 - 83, STAS 7970 - 76, STAS 562 - 89, STAS 2914 - 84, SR 174 - 1-2002, SR 174 - 2/C1 - 97, SR 7970 - 2011, CD 98 - 86, C 175 - 75, SR 662 - 2002, STAS 8877-72.

(4) Tehnologia de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură pentru utilități executate pe domeniul public al Municipiului Slatina va fi conform Anexei nr. 7, 7.1 și 7.2 la prezentul Regulament.

(5) *Readucerea la starea inițială a stratului de uzură (pe zonele afectate în profil longitudinal) se va face prin așternerea mecanică a mixturii asfaltice pe întreaga lățime a benzii de circulație/trotuarului- dacă zona afectată depășește 30% din lățimea benzii de circulație /trotuarului.*

(6) Să folosească pentru executarea lucrărilor de spargere a carosabilului numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier iar la finalul lucrării titularul acordului are obligația de a etanșa rosturile în zona de execuție.

(7) Are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

(8) *Titularul are obligația de a aduce zona afectată la cota terenului/carosabilului existent, prin umplerea excavațiilor cu material granulat în straturi succesive compactate conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare. În caz de Imposibilitate a refacerii definitive, se vor realiza lucrări provizorii constând în turnarea unui strat de beton separat prin folie de protecție sau aplicarea unui strat superior de 10 cm cu sort 15-30 mm, astfel încât să se asigure temporar o suprafață de rulare stabilă și sigură până la refacerea finală.*

Art. 20

- (1) Constructorul/executantul care realizează lucrările tehnico-edilitare (lucrări de bază) au obligația de a preda spre asfaltare societății comerciale de profil, suprafața afectată din domeniul public, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea lucrării de bază tehnico-edilitare (dacă este cazul).
- (2) Societățile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri (asfaltare/montaj pavaje/betonare) în Municipiul Slatina sunt obligate să execute aceste lucrări în conformitate cu normativele în vigoare, în termen de 5 zile calendaristice în condiții de vreme favorabilă sau 15 zile calendaristice în condiții de vreme nefavorabilă, de la data primirii amplasamentului pe baza unui *Proces-verbal de predare - primire în vederea asfaltării/montaj pavaje/betonare*, întocmit între constructorul/executantul lucrării tehnico-edilitare și a infrastructurii afectate și constructorul/executantul lucrării de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a tramei stradale (dacă este cazul), urmând ca la finalizarea acesteia să informeze Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții pentru a convoca comisia în vederea întocmirii procesului verbal de recepție privind terminarea lucrărilor (Anexa nr. 3.1).
- (3) Predarea amplasamentului după finalizarea asfaltării/montaj pavaje/betonare, va avea loc cel târziu la data expirării termenului prevăzut în *Acordul tehnic de spargere* eliberat de Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții.
- (4) Structura și planitatea carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.
- (5) Orice degradare apărută pe perioada garanției de execuție, respectiv de la data finalizării lucrării la sectorul de drum refăcut, cade în sarcina constructorului/executantului lucrărilor de bază tehnico-edilitare, care are încheiat contract de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) cu o societate de profil.
- (7) Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea.

Art. 21

Societățile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri (asfaltare) în Municipiul Slatina sunt obligate să respecte tehnologiile de execuție și materialele adecvate îmbrăcăminților rutiere, specificate în Anexa nr. 7, 7.1 și 7.2 la prezentul Regulament.

Art. 22

Pentru lucrările de avarii/modernizări/reabilitări pe domeniul public, executantul lucrărilor de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a zonelor afectate prin intervenție/spargere, beneficiarul/constructorul/executantul are obligația de a anunța, Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții, pentru încheierea *Procesului-verbal de recepție calitativă la terminarea lucrărilor în domeniul public al Municipiului Slatina* (Anexa nr. 10). Solicitarea participării reprezentanților comisiei se va face în scris sau prin orice alte mijloace electronice către Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții.

Cap. VII OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI CE EXECUTĂ LUCRĂRI DE INTERVENȚII PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLATINA

Art. 23

Operatorii economici constructori/executanți de lucrări de construire/intervenții pe domeniul public din Municipiul Slatina precum și constructorii/executanții lucrărilor de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) au următoarele obligații:

- (1) să delimiteze clar și să respecte perimetrul necesar executării lucrărilor conform *Acordului tehnic de spargere* stradă;
- (2) să întrețină sistemele de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor și să modifice semnalizarea rutieră conform desfășurării lucrărilor;
- (3) să folosească pentru executarea lucrărilor de intervenție/spargere a carosabilului numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc diamantat, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier;
- (4) să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulație;
- (5) să folosească indicatoare rutiere de semnalizare temporară conform SR 1848/1-2011 cu folie reflectorizantă clasa II High Intensity Prismatic (HIP);
- (6) să nu dezafecteze instalațiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, gaze, electrice, telefonice, etc.), precum și evitarea acoperirii/mascării acestora prin asfaltare sau betonare;

(7) să amplaseze la punctele de lucru panouri care să indice:

- denumirea și adresa lucrării;
- denumirea constructorului;
- nr. telefon;
- termen de execuție;
- data începerii și data finalizării lucrărilor.

(8) să efectueze probe de laborator la materialele folosite, privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii și a stratului ce compune fundația drumului;

(9) constructorul/executantul lucrării rețelei tehnico - edilitare trebuie să prezinte buletine de calitate emise de către un laborator de grad II pentru gradul de compactare a umpluturii;

(10) societatea comercială care reface sistemul rutier, trebuie să prezinte buletine de calitate emise de către un laborator de grad II pentru straturile ce concură la realizarea fundației și a stratului de uzură pentru drumul respectiv și buletine de calitate pentru pavaje;

(11) să pună la dispoziția angajaților echipament de protecție corespunzător activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în vigoare și să aibă inscripționat denumirea societății comerciale, regiei, etc. care execută lucrarea;

(12) să permită controlul persoanelor abilitate.

(13) *Titularul are obligația de a aduce zona afectată la cota terenului/carosabilului existent, prin umplerea excavațiilor cu material granulat în straturi succesive compactate conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare. În caz de Imposibilitate a refacerii definitive, se vor realiza lucrări provizorii constând în turnarea unui strat de beton separat prin folie de protecție sau aplicarea unui strat superior de 10 cm cu sort 15-30 mm, astfel încât să se asigure temporar o suprafață de rulare stabilă și sigură până la refacerea finală.*

Cap. VIII NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE AMENAJARE CALE ACCES

Art. 24

- a. Toate lucrările de amenajare cale acces executate pe domeniul public care afectează străzi, trotuare, parcuri se pot executa numai după obținerea **ACORDULUI DE AMENAJARE CALE ACCES** eliberat de Primăria municipiului Slatina (administratorul drumului) și **AVIZULUI POLIȚIEI RUTIERE**, conform art. 5, alin. 7 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
- b. Executantul lucrărilor tehnico-edilitare în municipiul Slatina este obligat ca, înaintea demarării lucrărilor, să anunțe în scris Primăria municipiului Slatina (cu minim 24h înainte) data începerii lucrărilor. Execuția se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice.
- c. *Executantul lucrărilor de săpătură*, înaintea începerii lucrărilor, are obligația de a convoca la fața locului toți deținătorii de utilități subterane pentru a evita degradarea sau distrugerea rețelelor subterane precum și pentru a evita producerea de accidente (pentru lucrările care afectează spațiul verde va fi necesară prezența unui reprezentant al Direcției de Administrare Patrimoniu).
- d. Executantul răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării de la anunț până la procesul verbal de recepție.
- e. Executantul, în perioada executării lucrărilor în zona străzilor, va lua toate măsurile de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere (atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte) conform Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun nr. 411/1112 din 2000 al Ministrului Transporturilor și al Ministrului de Interne (Monitorul Oficial 397/24.08.2000).
- f. Executantul rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Executantul are obligația de a semnaliza corespunzător lucrările necorespunzătoare până la data remedierii.

- g. Beneficiarul și executantul lucrărilor au obligația de a asigura salubritatea zonei de lucru pe toată perioada construirii precum și după terminarea lucrărilor.
- h. Executantul lucrării are obligația la terminarea lucrărilor să convoace reprezentanții administratorului drumului în vederea recepției.
- i. Umplutura se execută conform structurii existente, iar aceasta va fi compactată la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).
- j. În vederea emiterii **ACORDULUI DE AMENAJARE CALE ACCES (Anexa nr. 11.1)**, beneficiarul împreună cu executantul va întocmi o documentație pe care o va depune la registratura Primăriei municipiului Slatina.

2.1 Cerere de eliberare a acordului (Anexa nr. 11);

- 1. Actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
- 2. Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate.
- 3. Copie a actelor de proprietate (sau contract de închiriere, locațiune, concesiune) pentru terenul pe care se execută lucrarea;
- 4. Dacă amplasamentul este pe un sector de drum în/sau în curs de reabilitare, se va obține punctul de vedere al proiectantului și consultantului, privind modul în care terenul este sau nu afectat de lucrările prevăzute a se executa în cadrul viitorului proiect;
- 5. Proiectul tehnic cu:
 - a) Memoriu de prezentare al lucrării, din care să rezulte:
 - locația amplasamentului în cadrul drumului public;
 - descrierea sumară a construcțiilor din incinta (existente și proiectate), a activității ce urmează a se desfășura, cu implicații asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);
 - descrierea amenajării accesului la drumul public (racordare simplă; cu benzi de accelerare și decelerare), care se va realiza conform normativelor în vigoare;
 - modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în zona accesului și în incintă;
 - modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (semnalizare verticală conform STAS 1848-1/2011 și semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2004;
 - modul de asigurare a locurilor de parcare.
 - b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000 pe care se va evidenția amplasamentul);
 - c) Plan de situație, original, în care se vor figura:
 - Traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distanță de 25 de m stânga-dreapta și vis-a-vis față de poziția kilometrică la care se dorește amplasarea obiectivului;
 - Amplasamentul construcțiilor (existente și propuse), cu precizarea distanței față de axa și marginea părții carosabile a drumului public;
 - Modul de organizare a circulației (desfășurarea traficului) în incintă;
 - Spațiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor și dimensiunile acestora;
 - Semnalizarea verticală și orizontală aferentă accesului, care trebuie să fie corelate.

Soluția de amenajare la drumul public se va corela, dacă este cazul cu cea de la obiectivele avizate în zonă sau care sunt în curs de avizare (corelarea se va realiza și în intravilan, prin identificare la fața locului, dacă nu există situația înregistrată a acceselor).

Proiectul tehnic va fi întocmit, semnat și verificat de un inginer de specialitate autorizat (inginer de drumuri).

Cap IX TAXĂ DE ELIBERARE ȘI FONDUL DE GARANȚIE PENTRU REFACEREA LUCRĂRILOR

Art. 25

a. Executantul va depune dovada achitării taxei de eliberare Acord bransament/racord la utilitățile tehnico-edilitare, taxa analiză dosar precum și fondul de garanție pentru refacerea lucrărilor înainte de eliberarea **Acordului de spargere stradă**.

b. **Fondul de garanție pentru refacerea lucrărilor** se va calcula de către angajații Primăriei municipiului Slatina împreună cu un reprezentant al societății executante pe baza tarifelor din **Anexa nr. 12** și a suprafețelor afectate.

c. Determinarea suprafeței afectate rezultă din proiectul care se depune în vederea autorizării lucrărilor și se confirmă prin măsurători la fața locului de către angajații din cadrul Primăriei municipiului Slatina împreună cu un reprezentant al societății executante.

d. Administratorul drumului are dreptul de a emite pretenții asupra **fondului de garanție**, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul regulament. Anterior emiterii unei pretenții asupra fondului de garanție, administratorul drumului are obligația de a notifica societatea executantă, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

e. **Garanția pentru refacerea lucrărilor** se eliberează astfel:

- Solicitarea pentru convocarea comisiei se va face în scris sau prin orice alte mijloace electronice către Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții.

- **Societatea va prezenta pentru fiecare lucrare proces verbal de lucrări ascunse inclusiv poze, în cazul în care societatea nu prezintă documentația se va pierde garanția pentru neîntocmirea procesului verbal de lucrări ascunse;**

-70% după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

-30% după încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, la expirarea perioadei de garanție.

Cap. X. PREVEDERI FINALE

Art. 26

1. Pentru acordarea avizelor la lucrările de intervenție asupra parcurilor, străzilor și trotuarelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Slatina, documentația depusă va fi analizată de către o comisie formată din:

- Un membru al Compartimentului Avize din cadrul Direcției Generale

Proiecte și Investiții;

- Un membru al Serviciului Inspecție și Urmărire Derulare Contracte din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții
- Un membru al Serviciului Administrare Parcări/Străzi din cadrul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public
- Un membru al Serviciului de Iluminat Public din cadrul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public

- Un membru din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu

2. Comisia are ca scop analizarea documentațiilor depuse în vederea emiterii acordului administratorului drumului și, după caz, acordarea sau neacordarea avizului (acordului) solicitat.

3. Ședințele comisiei au loc la convocarea reprezentantului Compartimentului Avize sau a supleantului acestuia, în cazul în care acesta este indisponibil.

4. Ședințele de avizare au loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar, cu participarea tuturor membrilor comisiei permanente sau a supleanților acestora.

5. Răspunderea pentru eliberarea avizelor, în termenul legal, cade în sarcina Compartimentului Avize sau a supleantului acestuia, în cazul în care acesta este indisponibil.

6. Acordul se va elibera, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/primirii documentației specifice, iar în cazul se va solicita o documentație suplimentară, se va păstra același termen de eliberare începând de la data completării documentației existente;

7. Fondul de garanție pentru refacerea lucrărilor se va depune de către executant cu ordin de plată, într-un cont pus la dispoziție de către Primăria municipiului Slatina.

8. Cuantumul Tarifului de eliberare Acord, Tarifului de analiză dosar, Tarifului de eliberare Permis de intervenții precum și modalitățile de plată sunt prevăzute în Anexa nr. 13.

9. În cazul în care executantul nu îndeplinește termenul de execuție și condițiile impuse pentru lucrările de refacere a domeniului public sau a remedierii defecțiunilor apărute în timp pe perioada garanției, Primăria municipiului Slatina îi va retrage acestuia dreptul de a mai obține Acordul de spargere stradă până în momentul în care va face dovada remedierii.

Instituțiile publice cât și societățile cu capital social majoritar de stat sunt scutite de taxele impuse prin prezentul regulament.

Cap. XI CONTRAVENȚII SI SANCTIUNI

Art. 27

Constituie contravenție la normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public al Municipiului Slatina următoarele fapte, dacă acestea nu constituie infracțiuni conform legii.

(1) Pentru lucrările de construire rețele tehnico-edilitare/bransamente/racorduri:

- Nerespectarea termenului de execuție acordat prin *Avizul tehnic de spargere* se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- Executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi, etc.) fără obținerea *Avizului tehnic de spargere* eliberat de Compartimentul Avize din cadrul Direcției Generale Proiecte și Investiții se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- Nerespectarea prevederilor cuprinse în *Avizul tehnic de spargere* se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- Nerespectarea obligației privind evacuarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- Nerespectarea obligației privind împrejmuirea și protejarea zonei de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor) cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul "*Ne cerem scuze pentru disconfortul creat*", se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- Nesemnalezarea rutieră corespunzătoare de zi și de noapte de către executantul intervenției, care se efectuează pe suprafețele drumurilor, trotuarelor sau parcajelor, așa cum prevăd

- „Normele Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public”, aprobate prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și al Ministrului de Interne nr. 1112/411, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- g. Nerespectarea obligației privind folosirea pentru executarea lucrărilor de intervenție/spargere a carosabilului numai a mașinilor speciale de tăiat beton și asfalt, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - h. Nerespectarea semnalizării corespunzător punctelor de lucru care afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulație, precum și nerespectarea folosirii de indicatoare rutiere de semnalizare temporară conform SR 1848/1-2011 cu folie reflectorizantă clasa II High Intensity Prismatic (HIP), se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - i. Nesupravegherea permanentă a evoluției în timp a lucrărilor efectuate pe drumurile publice de către toți executanții lucrărilor, aceștia având obligația menținerii lucrărilor la același nivel cu drumul public (cota zero), se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - j. Nerespectarea obligației de a nu dezafecta instalațiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, gaze, electrice, telefonie, etc.), precum și de a evita acoperirea/mascarea acestora prin asfaltare sau betonare, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - k. Degradarea, deteriorarea sau împiedicarea accesului la căminele de vizitare a rețelelor subterane, precum și a receptorilor de canal, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - l. Nesupravegherea integrității căminelor de vizitare și neremedierea imediată în cazul degradării sau deteriorării, de către cei care exploatează aceste rețele, inclusiv neaducerea acestor cămine la nivelul trotuarelor, parcajelor și a drumurilor/străzilor, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - m. Neasigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste rețele, precum și împiedicarea prin orice formă a accesului către acestea, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - n. Nerespectarea obligației de a amplasa la punctele de lucru panouri care să indice datele de identificare a lucrării de intervenție conform Cap. VII, pct. b) din prezentul Regulament, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - o. Nerespectarea obligației de a pune la dispoziția angajaților echipament de protecție corespunzător activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în vigoare și de a avea inscripționat numele societății comerciale, regiei, etc. care execută lucrarea, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
 - p. Nerespectarea obligației de a permite controlul persoanelor abilitate de a verifica și supraveghea lucrările, și neprezentarea documentelor solicitate, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(2) Pentru lucrările de intervenție în caz de reparații/avarii la rețelele tehnico-edilitare:

- a. Neanunțarea defecțiunilor accidentale la rețele de către administratorii/deținătorii acestora, a lucrărilor de intervenție în regim de avarie pe domeniul public al Municipiului Slatina, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- b. Neintervenția imediată pentru remediere a administratorilor/deținătorii de utilități în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe drumuri/străzi, trotuare sau parcaje, prăbușiri ale suprafețelor drumului public, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- c. Executarea intervențiilor pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare subterane fără obținerea *Acordului/Avizului de intervenție în regim de urgență* (Anexa nr. 8.1 la prezentul Regulament), se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- d. Executarea intervențiilor pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare subterane cu nerespectarea *Avizului de intervenție în regim de urgență* (Anexa nr. 8.1 la prezentul Regulament), se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- e. Nerespectarea obligației privind evacuarea în totalitate a pământului și molozului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.
- f. Nerespectarea obligației privind împrejmuirea și protejarea zonei de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor) cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul *"Ne cerem scuze pentru disconfortul creat"*, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

g. Nesupravegherea permanentă a evoluției în timp a lucrărilor efectuate pe drumurile publice de către toți executanții lucrărilor de intervenție în regim de avarie, aceștia având obligația menținerii lucrărilor la același nivel cu drumul public (cota zero), se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

h. Nesupravegherea integrității căminelor de vizitare și neremedierea imediată în cazul degradării sau deteriorării, ce către cei care exploatează aceste rețele, inclusiv neaducerea acestor cămine la nivelul trotuarelor, parcajelor și a drumurilor, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

i. Nerespectarea luării măsurilor de presemnalizare și semnalizarea la lucrărilor de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

j. Degradarea, deteriorarea sau împiedicarea accesului la căminele de vizitare a rețelelor subterane, precum și a receptorilor de canal, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

k. Nesupravegherea integrității căminelor de vizitare și neremedierea imediată în cazul degradării sau deteriorării, de către cei care exploatează aceste rețele, inclusiv neaducerea acestor cămine la nivelul trotuarelor, parcajelor și a drumurilor, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

l. Neasigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste rețele, precum și împiedicarea prin orice formă a accesului către acestea, se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

m. Neîndeplinirea măsurilor dispuse prin *Procesul verbal de constatare și contravenție* în termenul menționat se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.500 lei.

Art.28

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către împuterniciții primarului municipiului Slatina sau de către reprezentanții Serviciului Poliția Locală Slatina

Art.29

Amenzile se constituie venit la Bugetul local al Municipiului Slatina.

Art.30 Contravențiilor prevăzute la art. 27 li se aplică prevederile din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare cu excepția art. 28 și 29 din Ordonanță.

Cap. XII DISPOZIȚII FINALE

Art. 31

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament:

- Anexa nr. 1 Regulamentul privind execuția lucrărilor Tehnico-Edilitare pe domeniul public din municipiul Slatina
- Anexa nr. 2 Cerere pentru solicitarea executării de lucrări de racorduri, bransamente, pe raza municipiului Slatina
- Anexa nr. 3 Proces-verbal de predare-primire amplasament și constatare
- Anexa nr. 3.1 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (70%)
- Anexa nr. 3.2 Proces-verbal de recepție finală (30%)
- Anexa nr. 4 Aviz tehnic de spargere
- Anexa nr. 5 Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public al Municipiului Slatina.
- Anexa nr. 6 Condițiile necesare în vederea calificării pentru societățile comerciale care execută lucrări de bransamente și racorduri planificate, intervenții în caz de avarii, precum și lucrări de intervenții/acces pe domeniul public, pentru care se solicită acord tehnic de spargere
- Anexa nr. 7 Tehnologiile de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură pentru utilități executate pe domeniul public al municipiului Slatina
- Anexa nr. 7.1 Etape tehnologice, refacere terasamente, sistem rutier și sistem rutier străzi-secțiuni caracteristice
- Anexa nr. 7.2 Refacere terasamente, sistem rutier străzi pe clase de trafic și la

- trotuare- secțiuni caracteristice
- Anexa nr. 8 Cerere Aviz/Permis de intervenție în regim de urgență
 - Anexa nr. 8.1 Aviz/Permis de intervenție în regim de urgență
 - Anexa nr. 9 Aviz principiu
 - Anexa nr. 10 Proces verbal de recepție calitativă în caz de avarii/modernizări/reabilitări pe domeniul public al municipiului Slatina
 - Anexa nr. 11 Cerere pentru solicitarea executării de lucrări de construcție
 - Anexa nr. 11.1 Amenajare cale de acces
 - Anexa nr. 12 Lista cuantumului garanției de bună execuție
 - Anexa nr. 13 Tarife analiză dosar a Avizului tehnic de spargere stradă, eliberare Permis de intervenții și eliberare Acord branșament/racord la utilități tehnico-edilitare
 - Anexa nr. 14 Indicatoare rutiere și elemente de semnalizare/mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor
 - Anexa nr. 15 Modele gard de protecție cu elemente reflectorizante fabricate din material plastic rezistent
 - Anexa nr. 16 Modalități de împrejmuire a lucrărilor de intervenție pe domeniul public

Art. 32

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile, se modifică și se completează corespunzător actelor normative apărute ulterior aprobării acestuia, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Art. 33

Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.

Art. 34

De la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, își încetează aplicabilitatea H.C.L nr.3/11.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public.

Art. 35

Prezentul Regulament, după adoptarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Slatina, va fi publicat în presa locală și afișat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina.

**Președinte de ședință,
POPA Emil - Costin**



Nr. ____/____

Către,

S.C. _____ S.R.L.

Pentru _____

Având în vedere cererea dumneavoastră nr. ____/____, înregistrată la Primăria municipiului Slatina, privind lucrarea „_____, str. _____ nr. ___, Slatina, jud. Olt”, ce afectează o suprafață de __, __ mp carosabilul din asfalt, __, __ mp trotuarul din asfalt și __, __ mp din spațiul verde al străzii.

În urma analizării și verificării documentelor depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea următoarelor condiții:

A. CONDIȚII GENERALE:

1. Prin grija beneficiarului, constructorul și toți cei implicați în realizarea lucrării vor respecta prevederile din: Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și toate normativele în vigoare privind construcțiile și/sau instalațiile; Normele Metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului aprobate de M.I. și M.T., în vigoare la data executării lucrării.
2. Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a acordului de execuție a lucrărilor de intervenții;
3. Lucrarea care afectează drumul public NU poate fi începută/continuată, dacă executantul acesteia NU are acordul administratorului drumului și acordul poliției, nu a realizat semnalizarea corespunzătoare, termenul aprobat a fost depășit ori lucrarea se execută în alte condiții decât cele stabilite în acord;
4. Titularul avizului de execuție lucrări are obligația de a solicita avize de la toți deținătorii de utilități, iar în timpul execuției va răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției (dacă avaria s-a produs din culpa sa);
5. Titularul avizului de execuție lucrări are obligația ca, la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială;
6. Responsabilitatea pentru oricare eveniment rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului;
7. Titularul avizului are obligația de a anunța Primăria municipiului Slatina înainte de începerea intervenției, precum și obligația de a anunța data de finalizare a lucrărilor de readucere la starea inițială.

B. CONDIȚII SPECIFICE:

1. Obținerea tuturor avizelor necesare conform legislației în vigoare;
 2. Se va obține Acord Direcția Administrare Patrimoniu pentru lucrările care afectează spațiile verzi modernizate sau ocuparea definitivă a domeniului public;
 3. Pentru intervențiile care afectează carosabilul/trotuarul din asfalt/beton se vor realiza cu mașina de tăiat, iar la finalul lucrării titularul avizului are obligația de a etanșa rosturile în zona de execuție (*dacă este cazul*);
 4. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență;
 5. *Titularul avizului are obligația de a aduce zona afectată la cota terenului/carosabilului existent, prin umplerea excavațiilor cu material granulat în straturi succesive compactate conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare. În caz de imposibilitate a refacerii definitive, se vor realiza lucrări provizorii constând în turnarea unui strat de beton separat prin folie de protecție sau aplicarea unui strat superior de circa 10 cm cu sort 15-30 mm, astfel încât să se asigure temporar o suprafață de rulare stabilă și sigură până la refacerea finală.*
 6. Titularul are obligația de a reface fundația și îmbrăcămintea străzii din același material existent înainte de spargere;
 7. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate (*dacă este cazul*);
 8. Readucerea la starea inițială a stratului de uzură (pe zonele afectate în profil longitudinal) se va face prin așternerea mecanică a mixturii asfaltice pe întreaga lățime a benzii de circulație/trotuarului- dacă zona afectată depășește 30% din lățimea benzii de circulație /trotuarului (*dacă este cazul*);
 9. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat (*dacă este cazul*);
 10. Pe perioada executării lucrărilor, titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora;
 11. La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu un utilaj special, dacă este cazul, la solicitarea emitentului avizului de execuție lucrări.
 12. Executantul lucrării are obligația ca la terminarea lucrărilor să convoace reprezentanții administratorului drumului în vederea recepției.
 13. În cazul în care executantul nu îndeplinește termenul de execuție și condițiile impuse pentru lucrările de refacere a domeniului public sau a remedierii defecțiunilor apărute în timp pe perioada garanției, Primăria municipiului Slatina îi va reține acestuia dreptul de a mai obține **Avizul de spargere stradă**.
- C. GARANȚIA LUCRĂRII:** Garanția în timp a carosabilului/trotuarului refăcut va fi **de 5 ani**, iar pentru străzile/trotuarele pe care nu s-a făcut recepția finală a reabilitării, executantul lucrării de refacere a tramei stradale va prelua garanția pentru suprafața afectată, dar nu mai puțin de **5 ani**.
- D. VALABILITATE AVIZ :** 3 luni de zile.

Prezentul aviz devine nul în cazul nerespectării tuturor măsurilor menționate mai sus.

Președinte de ședință,
POPA Emil - Costin



**Tehnologiile de refacere a infrastructurii în
cazul lucrărilor de săpătură pentru utilități
executate pe domeniul public al Municipiului
Slatina**

A. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcămînți asfaltice în urma executării săpăturilor pentru utilități.

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități.

1.1 Tăierea marginilor îmbrăcămînții asfaltice, executată cu utilaj specializat dotat cu disc diamantat, pe o lățime cu 0,50 m pe fiecare parte față de limita proiectată a săpăturii, cu respectarea unei lățimi minime de 2 m pentru străzile de categoria I, II și III, respectiv pe întreaga lățime a benzii de rulare sau a trotuarului afectat de intervenție.

1.2 Frezarea îmbrăcămînții asfaltice între marginile tăiate.

1.3 Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect.

1.4 Compactarea patului - suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice.

1.7 Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție.

1.8 Completarea cu material (pământ uscat, piatră), în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături.

1.9. Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societății comerciale care reface sistemul rutier

2.1 Îndepărtarea prin săpătură a pietrei excedentare, la cota inferioară a asfaltului neafectat de săpături.

2.2 Amorsarea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice.

2.3 Așternerea stratului sau straturilor de mixtură similar cu cel existent și cilindrirea acestuia la cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături;

2.4 Pentru străzile de categoria I, II și III asfaltarea se va executa mecanizat;

2.5 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

2.6 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verficator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 și 7.2 .

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri având o structură de trafic greu se va avea în vedere refacerea structurii originale a acestuia, respectând normele și normativele tehnice în vigoare.

B. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcămînți din beton de ciment în urma executării săpăturilor pentru utilități

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități

1.1 Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături.

1.2 Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care acestea vor fi afectate de săpătură.

1.3 Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect.

1.4 Compactarea patului - suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice.

1.7 Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție.


1.8 Completarea cu material, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături.

1.9 Anunțarea societății comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizării lucrărilor și predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societății comerciale care reface sistemul rutier

- 2.1 Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 20 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături.
- 2.2 Așternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm.
- 2.3 Turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 în grosime de 18 cm.
- 2.4 Executarea rosturilor de dilatație, acolo unde este cazul.
- 2.5 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.
- 2.6 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 și 7.2.

**Președinte de ședință,
POPA Emil - Costin**



Către,

S.C. _____ S.R.L

Pentru _____

Având în vedere cererea dumneavoastră nr. ____/____, înregistrată la Primăria municipiului Slatina, privind lucrarea „_____, str. _____, nr. ____ (zona _____), Slatina, jud. Olt”.

În urma analizării și verificării documentelor depuse se emite:

PERMIS DE INTERVENȚII

cu respectarea următoarelor condiții:

A. CONDIȚII GENERALE:

1. Prin grija beneficiarului, constructorul și toți cei implicați în realizarea lucrării vor respecta prevederile din: Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și toate normativele în vigoare privind construcțiile și/sau instalațiile; Normele Metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului aprobate de M.I. și M.T., în vigoare la data executării lucrării.
2. Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a acordului de execuție a lucrărilor de intervenții;
3. Lucrarea care afectează drumul public NU poate fi începută/continuată, dacă executantul acesteia NU are acordul administratorului drumului și acordul poliției, nu a realizat semnalizarea corespunzătoare, termenul aprobat a fost depășit ori lucrarea se execută în alte condiții decât cele stabilite în acord;
4. Titularul avizului de execuție lucrări are obligația de a solicita avize de la toți deținătorii de utilități, iar în timpul execuției va răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției (dacă avaria s-a produs din culpa sa);
5. Titularul avizului de execuție lucrări are obligația ca, la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială;
6. Responsabilitatea pentru oricare eveniment rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului;
7. *Titularul avizului are obligația de a transmite notificări scrise către Primăria municipiului Slatina, prin care va comunica data planificată de începere a lucrărilor de intervenție, precum și data estimată de finalizarea lucrărilor de refacere a amplasamentului și de readucere a domeniului public la starea inițială.*

B. CONDIȚII SPECIFICE:

1. Obținerea tuturor avizelor necesare conform legislației în vigoare;

2. Se va obține Acord Direcția Administrare Patrimoniu pentru lucrările care afectează spațiile verzi modernizate sau ocuparea definitivă a domeniului public;
 3. Pentru intervențiile care afectează carosabilul/trotuarul din asfalt/beton se vor realiza cu mașina de tăiat, iar la finalul lucrării titularul acordului are obligația de a etanșa rosturile în zona de execuție (*dacă este cazul*);
 4. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență;
 5. **Titularul are obligația de a aduce zona afectată la cota terenului/carosabilului existent, prin umplerea excavațiilor cu material granulat în straturi succesive compactate conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare. În caz de imposibilitate a refacerii definitive, se vor realiza lucrări provizorii constând în turnarea unui strat de beton separate prin folie de protecție sau aplicarea unui strat superior de circa 10 cm cu sort de 15-30 mm, astfel încât să se asigure temporar o suprafață de rulare stabilă și sigură până la refacerea finală;**
 6. Titularul are obligația de a reface fundația și îmbrăcăminte străzii din același material existent înainte de spargere;
 7. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate (*dacă este cazul*);
 8. Readucerea la starea inițială a stratului de uzură (pe zonele afectate în profil longitudinal) se va face prin așternerea mecanică a mixturii asfaltice pe întreaga lățime a benzii de circulație/trotuarului- dacă zona afectată depășește 30% din lățimea benzii de circulație /trotuarului (*dacă este cazul*);
 9. Titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat (*dacă este cazul*);
 10. Pe perioada executării lucrărilor, titularul avizului de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora;
 11. La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu un utilaj special, dacă este cazul, la solicitarea emitentului avizului de execuție lucrări.
 12. Executantul lucrării are obligația ca la terminarea lucrărilor să convoace reprezentanții administratorului drumului în vederea recepției.
 13. În cazul în care executantul nu îndeplinește termenul de execuție și condițiile impuse pentru lucrările de refacere a domeniului public sau a remedierii defecțiunilor apărute în timp pe perioada garanției Primăria municipiului Slatina îi va retrage acestuia dreptul de a mai obține **Avizul de spargere stradă.**
- C. GARANȚIA LUCRĂRII:** Garanția în timp a carosabilului/trotuarului refăcut va fi **de 5 ani**, iar pentru străzile/trotuarele pe care nu s-a făcut recepția finală a reabilitării, executantul lucrării de refacere a tramei stradale va prelua garanția pentru suprafața afectată, dar nu mai puțin de **5 ani**.
- D. VALABILITATE PERMIS :** 3 luni de zile.

NOTĂ: *Prezentul acord este valabil strict pentru lucrări de intervenție în caz de avarii și nu ține loc de aviz pentru execuția lucrărilor de realizare branșamente, racorduri sau modernizare a rețelelor de utilități publice.*

Prezentul permis devine nul în cazul nerespectării tuturor măsurilor menționate mai sus.

Președinte de ședință,
POPA Emil - Coștin

