



Primăria Municipiului Slatina

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0349/883120; fax: 0349/883122

e-mail: dap@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr. 577 / 16.12.2025

HOTĂRÂRE (PROIECT)

Referitor la: aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractul de delegare nr.128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L. nr. 4/29.11.2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de ____/____/2025

Având în vedere:

- referatul de propunere nr. 132176/16.12.2025 al Primăriei municipiului Slatina, Serviciul - Unitatea Locala de Monitorizare;
 - inițiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 132178/16.12.2025 al Primarului Municipiului Slatina, la proiectul de hotărâre;
 - raportul de specialitate nr. 132189/16.12.2025 al Direcției Administrare Patrimoniu, Serviciului Unitatea Locală de Monitorizare;
 - raportul de specialitate nr.132191/16.12.2025, întocmit de către Serviciul Juridic și Îndrumare Asociații de proprietari;
 - prevederile art.3 alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederilor art.8, alin. 2 și alin. 3, din caietul de sarcini, anexa nr.2, la H.C.L. nr. 4/29.11.2024;
 - adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127833/05.12.2025, referitoare la propunerile operatorului privind achizițiile de materiale, pentru anul 2026;
 - adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127793/05.12.2025, referitoare la lucrarile de investitii (modernizari, extinderi, dezvoltari, obiective noi) pentru anul 2026, din municipiul Slatina;
 - prevederile art.4 din caietul de sarcini, anexa nr.2 la H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat având ca obiect aprobarea delegarii seviceiului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina.
 - avizul favorabil al Comisiei de Buget - Finanțe și al Comisiei Juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
- În temeiul prevederilor art. 5 cc), art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b); lit.c), lit.d) și alin (7) lit. e), lit. f), lit.j), lit. k) și lit.s), art.136 alin.(1) și art. 139 alin. (1) și (3) lit.g), coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de activitati privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026 la contractul de delegare nr. 128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L. nr. 4/29.11.2024, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Direcția Administrare Patrimoniu și S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina, cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la:

- Institutia Prefectului – județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt.

În baza art.243, alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ avizez prezentul proiect de hotarare

**Inițiator
Primar,
Mario – Lucian DE MEZZO**

**Secretar General al Municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA**

PS - 03/F3



Primăria Municipiului Slatina

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0349/883120; fax: 0349/883122

e-mail: dap@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr.132176/16.12. 2025

REFERAT DE PROPUNERE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractul de delegare nr.128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024

Având în vedere:

-prevederile H.C.L. nr.54/28.02.2017 privind înființarea societăți cu răspundere limitată de interes local;

-prevederile H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

-prevederile art.4 din caietul de sarcini, anexa nr.2 la H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

- prevederile art.8, alin. 2 și alin. 3, din caietul de sarcini, anexa nr.2, la H.C.L. nr. 4/29.11.2024, potrivit căreia execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127833/05.12.2025, referitoare la propunerile operatorului privind achizițiile de materiale, pentru anul 2026;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127793/05.12.2025, referitoare la lucrările de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) pentru anul 2026, din municipiul Slatina;

- necesitatea aprobării Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026 și achiziționarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.

Propun spre aprobare Programul de activități pentru anul 2026 la contractul de delegare nr. 128282/03.12.2024 privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024, poate fi dispus dezbaterii Consiliului Local.

Anexăm:

- H.C.L. nr. 4/29.11.2024, prin care s-a aprobat contractual de delegare nr. nr.128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127833/05.12.2025, adresă referitoare la propunerile operatorului privind achizițiile de materiale, pentru anul 2026;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127793/05.12.2025, referitoare la lucrările de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) pentru anul 2026, din municipiul Slatina;

- contractual de delegare nr. 128282/03.12.2024 privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

- Anexa 2 – Caietul de sarcini la H.C.L. 4/29.11.2024;

- Anexa nr. 1, ”Program de activități”.

**Director Executiv D.A.P.,
Mihaela OTINCELESCU**

**Inspector U.L.M.,
Ioana EFTENIE**

PS - 03/F1



Primăria Municipiului Slatina

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0349/883120; fax: 0349/883122

e-mail: dap@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr.132178/16.12.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractul de delegare nr.128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.132176/16.12.2025 al Primăriei municipiului Slatina, Serviciul - Unitatea Locala de Monitorizare;

- prevederile H.C.L. nr.54/28.02.2017 privind înființare societățe cu răspundere limitată de interes local;

- prevederile H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina.

- prevederile art.4 din caietul de sarcini anexa nr.2 la H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

- prevederile art.8, alin. 2 și alin. 3, din caietul de sarcini, anexa nr.2, la H.C.L. nr. 4/29.11.2024 potrivit căreia execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127833/05.12.2025, referitoare la propunerile operatorului privind achizițiile de materiale, pentru anul 2026;

- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127793/05.12.2025, referitoare la lucrările de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) pentru anul 2026, din municipiul Slatina;

- necesitatea aprobării programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026 și achiziționarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse,

- prevederile art.3 alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- avizul favorabil al Comisiei Juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina și al Comisiei de Buget Finanțe;

În temeiul prevederilor art. 5 cc), art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b); lit.c), lit.d) și alin (7) lit. e), lit. f), lit.j), lit. k) și lit.s), art.136 alin.(1) și art. 139 alin. (1) și (3) lit.g), coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.136 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, *propun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind* aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractul nr. 128282/03.12.2024, privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024.

PRIMAR,
Mario-Lucian DE MEZZO

PS - 03/F2



Primăria Municipiului Slatina

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

Slatina, Strada Unirii, nr.2B, Județul Olt, 230032

Telefon: 0349/883120; fax: 0349/883122

e-mail: dap@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr. 132189/16.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractul de delegare nr.128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 132178/16.12.2025;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 4/29.11.2024 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;
- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127833/05.12.2025, referitoare la propunerile operatorului privind achizițiile de materiale, pentru anul 2026;
- adresa înaintată de către S.C. Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 127793/05.12.2025, referitoare la lucrările de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) pentru anul 2026, din municipiul Slatina;
- necesitatea aprobării programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026 și achiziționarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.

În temeiul prevederilor:

- **Art.3** din Legea nr. 24/2000 alin. (2) *Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale.*

- **Art. 5**, litera cc) din O.U.G. nr. 57/2019, *majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial;*

- **Art. 129** din O.U.G. nr. 57/2019 Atribuțiile consiliului local

(1) *Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.*

(2) *Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:*

b) *atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;*

c) *atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;*

d) *atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;*

(7) *În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:*

e) *tineretul;*

f) *sportul;*

j) *conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;*

k) *dezvoltarea urbană;*

s) *alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.*

- **Art. 136** alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019, *Proiectele de hotărâre ale consiliului local (1) Proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea*

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

- **Art. 139** Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz;

a) hotărârile privind bugetul local;

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

- **Art. 196** Tipurile de acte administrative

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.

- prevederile art.4: "Activitățile care fac obiectul gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor în vigoare și prescripțiilor tehnice speciale aferente lucrărilor/serviciilor respective și sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini", din caietul de sarcini anexa nr.2 la H.C.L. nr. 4/29.11.2024 privind gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina;

- prevederile art.8, alin. 2 și alin. 3: **(2)** "Execuția investițiilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina, ce vor fi transmise operatorului. Amplasamentele pe care urmează să se execute lucrările cuprinse în caietul de sarcini sunt prevăzute în anexa nr. 2- bunurile de retur și cuprinde descrierea acestora.

(3) Operatorul va transmite, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea programului stabilit de beneficiar, graficul de execuție care va cuprinde zonele și activitățile programate. În baza acestor programe, beneficiarul va efectua verificări la punctele de lucru în ceea ce privește cantitatea și calitatea lucrărilor. În cazul în care în mod repetat executantul nu transmite programul de lucru, în scris, acesta va fi penalizat conform clauzei din contract. Dacă, pe parcursul unei luni, apar lucrări care nu sunt prevăzute în programul de lucrări, operatorul va solicita acordul beneficiarului pentru executarea acestora.", din caietul de sarcini, anexa nr.2, la H.C.L. nr. 4/29.11.2024, potrivit căreia execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina;

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Programului de activități privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2026, la contractual de delegare nr. 128282/03.12.2024, privind serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L nr. 4/29.11.2024, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

**Director Executiv D.A.P.,
Mihaela OTINCELESCU**

**Inspector U.L.M.
Ioana EFTENIE**

PS-03/F4

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI

privind investițiile, modernizarea, dezvoltarea, întreținerea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi și achiziționarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse

Având în vedere continuarea programului de dezvoltare peisagistică a municipiului, program propus a se realiza în anul 2026 pe care îl considerăm necesar, cu pastrarea unui nivel ponderat al materialelor și bunurilor specifice propuse pentru achiziționare. În conformitate cu caietul de sarcini, propunem continuarea reabilitării spațiilor verzi, completarea dotarilor cu mobilier stradal, refacerea împrejmuirilor și delimitărilor spațiilor amenajate pentru diferite destinații pe raza întregului municipiu, spații existente la data prezentării acestui program de management peisagistic urban, precum și amenajarea suplimentară a unor spații care la acest moment sunt în afara noțiunii de amenajare peisagistică sau a noțiunii de spațiu verde. Aceste lucrări presupune efectuarea unor serii de operațiuni și activități specifice urmărindu-se în principal creșterea nivelului de execuție a amenajărilor existente și în paralel extinderea zonelor cu nivel ridicat de amenajare peisagistică și ambientală.

În stabilirea obiectivelor și a scopurilor s-a ținut cont de necesitatea continuării cosmetizării peisagistice a municipiului Slatina în vederea obținerii și menținerii unui echilibru optim de forma, utilitate și culoare.

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, lucrarile de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, se vor realiza conform graficului:

Nr. crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Descrierea lucrării	Frecvența sezon
1.	SV A1a	Degajarea terenului de corpuri straine, de frunze, craci si gunoi cu mana si cu grebla	100mp	Cuprinde: Strangerea cu mana,grebla si sapa,in gramezi a diferitelor materiale ca:frunze, craci, gunoi, alicarie, pietre,etc., existente la suprafata, sau putin ingropate; curatirea terenului prin saparea cu sapa la adancime de 5 cm de iarba si buruieni si transportul	- la nevoie
2.	SV A1b	Degajarea terenului de corpuri straine, de iarba si buruieni cu sapa si cu grebla	100mp		
3.	SV A1c	Degajarea terenului de corpuri	100mp		

		straine, de resturi de materiale de constructii(alicarie,fier, pietre etc.)existente la suprafata		acestora cu roaba la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcarea si transportul materialelor in afara zonei de lucru	
4.	SV A1d	Degajarea terenului de corpuri straine, putin ingropate,cu sapa,grebla si mana	100mp		
5.	SV A2a	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor izolati cu diametrul pana la 0,10m	buc	Cuprinde: Taierea arborilor si arbustilor cu toporul,inclusiv transportul materialului rezultat la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru.	- la nevoie
6.	SVA3a	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc/sec tionata	Cuprinde: Urcarea la pozitia de lucru cu ajutorul scarii mecanice, ancorarea ramurii, cracii sau tulpinii de taiat, taiatul cu barda si ferestreul de mana in sectiuni de cate 2m si coborarea dirijata a acestora la sol, inclusiv transportul si stivuirea materialului la marginea zonei de lucru.	la nevoie
7.	SVA3b	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 31- 60cm	buc/sec tionata		
8.	SVA3c	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	buc/sec tionata		
9.	SVA3d	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de peste 100 cm	buc/sec tionata		
10.	SVA4a	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc	Se cuprind ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioarea dupa sectionarea ramurilor, taierea la baza cu toporul si joagarul si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru.	-
11.	SVA4b	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm	buc		
12.	SVA4c	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	Buc		-
13.	SVA4d	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm	Buc		
14.	SV A5a	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 11-30cm	buc	Cuprinde: Ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioare dupa sectionarea ramurilor,taierea la baza cu ferastraul mecanic si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor in afara zonei de lucru.	la nevoie
15.	SV A5b	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 31-60cm	buc		
16.	SV A5c	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 61-	buc		

		100cm			
17.	SV A5d	Doborarea trunchiurilor de arbori, cu taierea mecanica in spatii inguste, cu diametrul de peste 100cm	buc		
18.	SV A6a	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 11-30cm	buc	Cuprinde: Scoaterea manuala prin fragmentare a radacinilor, taierile fiind executate cu toporul inclusiv transportul si depozitarea la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor depozitate in afara zonei de lucru.	- la nevoie
19.	SV A6b	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 31-60cm	buc		
20.	SV A6c	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 61-100cm	buc		
21.	SV A6d	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de peste 100cm	buc		
22.	SV A7a	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren usor	mc	Cuprinde: Saparea cu aruncarea laterala, pamantul cazand in depozit sau vehicul.	-la nevoie
23.	SV A7b	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren mijlociu	mc		
24.	SV A7c	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren tare	mc		
25.	SV A7d	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii, in teren usor	mc		
26.	SV A7e	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii, in teren mijlociu	mc		
27.	SV A7f	Extragerea manuala a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m	mc		

		deasupra nivelului sapaturii, in teren tare			
28.	SV A8a	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren usor	mc	Cuprinde: Saparea pamantului cu rasturnarea si sfaramarea sumara a bulgarilor	la nevoie
29.	SV A8b	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren mijlociu	mc		
30.	SV A8c	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren tare	mc		
31.	SV A8d	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren foarte tare	mc		
32.	SV A9a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren usor	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata	1/lucrare
33.	SV A9b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren mijlociu	mp		
34.	SV A9c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren tare	mp		
35.	SV A9d	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren foarte tare	mp		
36.	SV A10a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren usor	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata. Se masoara la metru patrat.	1/lucrare
37.	SV A10b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren mijlociu	mp		
38.	SV A10c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren tare	mp		
39.	SV A10d	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren foarte tare	mp		
40.	SV A11a	Finisarea suprafețelor după nivelare în vederea însemnării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a pamantului vegetal nivelat cu grebla de gradina, greblarea repetata si verificarea cu sablonul Se masoara la metru patrat	1/lucrare

41.	SVA12a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Tragerea pamantului din gramezi cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor. Nu se cuprinde nivelarea pamantului asternut. Se masoara la metru patrat	1/lucrare
42.	SV A12b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp		1/lucrare
43.	SV A12c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp		
44.	SV A12d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp		
45.	SV A12e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp		
46.	SV A12f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp		
47.	SV A13a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Tragerea pamantului vegetal in gramezi,cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor Nu se cuprinde nivelatul pamantului asternut	la nevoie
48.	SV A13b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp		la nevoie
49.	SV A13c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp		
50.	SV A13d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp		
51.	SV A13e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp		
52.	SV A13f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp		
53.	SV A14a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului,(afanarea restului taluzului,transportul in interiorul zonei de lucru)asternerea pamantului vegetal,inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru	la nevoie
54.	SV A14b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si	mp		la nevoie

		constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	
55.	SV A14c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp
56.	SV A14d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp
57.	SV A14e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp
58.	SV A14f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp
59.	SV A14g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp
60.	SV A14h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp
61.	SV A14i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp
62.	SV A14j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp

63.	SV A14k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp		
64.	SV A14l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp		
65.	SV A15a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din -teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului,transportul in interiorul zonei de lucru,incarcarea pe banda,afanarea restului taluzului,asternerea pamantului vegetal,inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru Se masoara la metru patrat	la nevoie
66.	SV A15b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp		
67.	SV A15c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp		
68.	SV A15d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp		
69.	SV A15e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm	buc		
70.	SV A15f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp		
71.	SV A15g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp		
72.	SV A15h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de	mp		

		4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm			
73.	SV A15i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp		
74.	SV A15j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp		
75.	SV A15k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp		
76.	SV A15l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp		
77.	SV A16a	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 10 cm	mp	Cuprinde: Se cuprind operatiile de imbracarea taluzelor Se masoara la metru patrat	la nevoie
78.	SV A16b	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 15 cm	mp		
79.	SV A16c	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 20 cm	mp		
80.	SV A17a	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m	Cuprinde: Dozarea componentelor,uniformizarea prin amestecare a speciilor de gazon,transportul in interiorul zonei de lucru,semanarea prin imprastierea cu mana,ingropatul cu grebla de gradina,tasarea solului semanat cu tavalugul de mana. Nu se cuprind pregatirea suprafetelor de insamantare si primul udut	1/lucrare
81.	SV A17b	Semanarea gazonului pe teren in panta	100m		
82.	SV A17c	Semanarea gazonului in figuri(pe peluze in jurul cladirilor)	100m		
83.	SV A17d	Semanarea gazonului pe terenuri de sport	100m		
84.	SV A18a	Insamantarea taluzelor gata pregatite,cu seminte de ierburi perene in vederea consolidarii	mp	Cuprinde: Semanarea manuala a semintelor pe taluze,acoperirea lor prin	

				greblare,baterea usoara a taluzului cu lopata Nu se cuprind pregatirea suprafetei de insamantat si primul udut prin stropire	1/lucrare
85.	SV A19a	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului orizontal,bordurilor si chenarelor de dimensiuni 25x25x6 cm	mp	Cuprinde: Crestatul in lung si in lat,extragerea si stivuirea in stive de cate 5 buc Se masoara la metru patrat Unitate de masura=ore	la nevoie
86.	SV A19b	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului de sport si taluzelor de dimensiuni 25x25x10 cm	mp		
87.	SV A20a	Brazduirea obisnuita in suprafete continue,pe teren orizontal sau cu panta pana la 30%	mp	Cuprinde: Confectionatul si baterea tarusilor,transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru,brazduirea cu brazde de iarba asezate la acelasi nivel,astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere,maturarea suprafetei brazduite cu tarnul,baterea cu maiul sau palma de lemn si prin stropire Nu se cuprinde udarea terenului de brazduit si primul udut dupa brazduire	la nevoie
88.	SV A20b	Brazduirea obisnuita in suprafete continue pe teren cu panta peste 30%	mp		
89.	SV A20c	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren orizontal sau in panta pana la 30%	mp		
90.	SV A20d	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren cu panta peste 30%	mp		
91.	SV A21a	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	Cuprinde: Transportul brazdelor in interiorul zonei de lucru,cu asezarea lor,confectionarea si baterea tarusilor,umplerea rosturilor cu pamant,baterea usoara a brazdelor cu batatorul de lemn si prin stropire. Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita	la nevoie
92.	SV A21b	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate in benzi	mp		
93.	SV A21c	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp		
94.	SV A21d	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe muchie	mp		
95.	SV A22a	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	Cuprinde: Transportul brazdelor in interiorul zonei de lucru,ridicarea brazdelor de iarba pe taluz,asezarea lor,baterea tarusilor,umplerea rosturilor cu pamant,baterea usoara a brazdelor cu batatoare de lemn Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor. Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita. Unitate de masura=m3	la nevoie
96.	SV A22b	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate in benzi	mp		
97.	SV A22c	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp		
98.	SV A22d	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe muchie	mp		
99.	SV A23a	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe lat	mp	Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa,udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii,strangerea furtunului Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=m3	la nevoie
100.	SV A23b	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze in benzi	mp		
101.	SV	Spor pentru fiecare 4 m in plus	mp		

	A23c	peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze suprapuse			
102.	SV A23d	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe muchie	mp		
103.	SV A24a	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren orizontal,de la hidranti	100mp	Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa,udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii,strangerea furtunului	la nevoie
104.	SV A24b	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren in panta,de la hidranti	100mp		
105.	SV A24c	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe orice teren,de la cisterna	100mp		
106.	SV A25a	Administarea manuala a ingrasamintelor organice pe suprafete orizontale sau taluze	mc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,imprastierea cu lopata,nivelarea sumara cu grebla,iar la gropile de plantare,saparea pentru incorporarea in sol	la nevoie
107.	SV A25b	Administarea manuala a ingrasamintelor organice in gropi de plantare	mc		
108.	SV A26a	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice pe suprafete orizontale sau taluze	kg	Cuprinde: Cantarirea componentelor si uniformizarea prin amestecare manuala,transportul in interiorul zonei de lucru,imprastiatul pe suprafata de teren pentru varianta a,iar pentru varianta b distribuitul la gropi si sapatura in vederea incorporarii ingrasamintelor la sol	la nevoie
109.	SV A26b	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice in gropile de plantare	kg		
110.	SV A27a	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Cosirea <i>manuala</i> a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru	la nevoie
111.	SV A27b	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp		
112.	SV A27c	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp		
113.	SV A27d	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp		
114.	SV A27e	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp		
115.	SV A27f	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp		
116.	SVA28a	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100m p	Cuprinde: Cosirea manuala a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla in zona de lucru.	

117.	SVA28b	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
118.	SVA28c	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100m p		
119.	SVA28d	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
120.	SVA28e	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100m p		
121.	SVA28f	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
122.	SV A29a	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Tunderea cu masina a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru	1/luna - Zone fara irigare 2/luna - Zone irigate 3/luna - Zona scurt b- dul AICuza si Expopar c
123.	SV A29b	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp		
124.	SV A29c	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp		
125.	SV A29d	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp		
126.	SV A30a	Tunderea manuala a gazonului din borduri sau chenare	mp		
				Cuprinde: Tunderea cu foarfeca a gazonului din borduri sau chenare si evacuarea ierbii tunse la marginea zonei de lucru	1 luna - la nevoie

127.	SV A31a	Plivirea gazonului cu imburuienare slaba	100mp	Cuprinde: Extragerea buruienilor cu mana sau cu unelte de plivit, depozitarea lor la marginea zonei de lucru in gramezi. Nu se cuprinde transportul buruienilor in afara zonei de lucru Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=ore	la nevoie
128.	SV A31b	Plivirea gazonului cu imburuienare mijlocie	100mp		
129.	SV A31c	Plivirea gazonului cu imburuienare puternica	100mp		
130.	SVA 32a	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100m p	Se cuprinde cosirea manuala a lucernei, strangerea cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru.	
131.	SVA 32b	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
132.	SVA 32c	Cosirea manuala a peluzelor semantate cu lucerna in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100m p		
133.	SVA 32d	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
134.	SVA 32e	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100m p		
135.	SVA 32f	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100m p		
136.	SVA33a	Caratul gramezilor de gazon sau lucerna cosite din peluze	tona		
137.	SVA34a	Rectificare marginilor la peluze si rabate	100 ml		
138.	SV B1a	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din lemn	100 pct	Cuprinde: Masurarea materialului la dimensiuni,trasarea formeii etichetelor,taiatul,vopsitul si scrisul etichetelor,transportul etichetelor si fixarea lor.	la nevoie
139.	SV B1b	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din tabla	100 pct		
140.	SV B2a	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren mijlociu	buc	Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal.	1/lucrare a
141.	SV B2b	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea	buc		

		pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren tare	
142.	SV B2c	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren mijlociu	buc
143.	SV B2d	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren tare	buc
144.	SV B2e	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren mijlociu	buc
145.	SV B2f	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren tare	buc
146.	SV B2g	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren mijlociu	buc
147.	SV B2h	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren tare	buc
148.	SV B2i	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren mijlociu	buc
149.	SV B2j	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren tare	buc
150.	SV B2k	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren mijlociu	buc
151.	SV B2l	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren tare	buc

152.	SV B2m	Saparea gropilor de plantare izolate, poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x1,00 m in teren mijlociu	buc	Cuprinde: Saparea gropii, scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal.	1/lucrare a
153.	SV B2n	Saparea gropilor de plantare izolate, poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni 1,00x1,00x1,00 in teren tare	buc		
154.	SV B3a	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren mijlociu	buc		
155.	SV B3b	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren tare	buc		
156.	SV B3c	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren mijlociu	buc		
157.	SV B3d	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren tare	buc		
158.	SV B3e	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren mijlociu	buc		
159.	SV B3f	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren tare	buc		
160.	SV B3g	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80 m si h=0,60m in teren mijlociu	buc		
161.	SV B3h	Saparea gropilor de plantare izolate, circulare, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80m si h=0,60 m in teren tare	buc		

162.	SV B3i	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren mijlociu	buc		
163.	SV B3j	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren tare	buc		
164.	SV B3k	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren mijlociu	buc		
165.	SV B3l	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren tare	buc		
166.	SV B4a	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren mijlociu	mc	Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal	1/lucrare a
167.	SV B4b	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren tare	mc		
168.	SV B5a	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti	buc	Cuprinde: Saparea la 2 cazmale in jurul puietilor ,imprastierea pamantului, taierea radacinilor si scosul puietilor	1/lucrare a
169.	SV B5b	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti cu ghimpi si trandafiri	buc		
170.	SV B5c	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori puieti de arbori	buc		
171.	SV B6a	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul arborelui cu diametrul interior de 7-10 ori mai mare decat diametrul arborelui,avand latimea de 0,40 m si adancimea de 0,60-1,00 m;taierea radacinilor cu toporul,astuparea santului cu pamant inclusiv primul udat al umpluturii	1/lucrare a
172.	SV B6b	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm	buc		
173.	SV B6c	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc		
174.	SV B6d	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 26-30 cm	buc		

175.	SV B7a	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in plasa de sarma	buc	Strangerea coroanei cu sfoara,saparea santului in jurul balotului cu fi exterior de 1,40 m,fi interior 0,50 si h=0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,ambalarea balotului si transportul la marginea zonei de lucru	1/lucrare a
176.	SV B7b	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 mExtragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in panza de sac	buc		
177.	SV B8a	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui pina la 10 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular,curatirea si taierea radacinilor,strangerea coroanei cu funia,protejarea tulpinii cu rogojini,ridicarea cu macaraua,fixarea in auto sau sanie.	1/lucrare a
178.	SV B8b	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 11-15 cm	buc		
179.	SV B8c	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 16-20 cm	buc		
180.	SV B9a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat fara invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu plasa de sarma	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului,diametrul exterior fiind de 1,50 m si diametrul interior de 0,70 m,balotul avand diametrul de 0,70 m si inaltimea de 0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,finisarea si ambalarea balotului si intarirea lui cu legaturi de sirma,invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara,protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac,ridicarea cu macaraua,fixarea in camion si stropirea cu apa a coroanei.	1/lucrare a
181.	SV B9b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc		
182.	SV B9c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc		
183.	SV B9d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc		

184.	SV B9e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc		
185.	SV B9f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat, invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc		
186.	SV B10a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului exterior,curatirea si taierea radacinilor cu toporul si cablul,ambalarea balotului cu plasa de sirma,fixarea doagelor si strangerea lor cu fier-beton(fi 4-6 mm),infasurarea tulpinii la baza cu panza de sac si scanduri pentru protectie,legarea odgonului de balot,ridicarea cu macaraua si fixarea in camion;in cazul protejarii coroanei, se inveleste cu rogojini si se leaga cu sfoara. Se masoara la bucata	1/lucrare a
187.	SV B10b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc		
188.	SV B10c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm	buc		
189.	SV B10d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc		
190.	SV B10e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc		
191.	SV B10f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc		
192.	SV B10g	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de	buc		

		sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm			
193.	SV B10h	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc		
194.	SVB11a	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei pana la 50 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului, curatirea si taierea radacinilor, ambalarea balotului si transportul pana la marginea zonei de lucru	1/lucrare a
195.	SVB11b	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc		
196.	SVB12a	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii puieti de arbori foiosi	100 buc	Cuprinde: Manipularea in interiorul zonei de lucru, executarea santului, asezarea puietilor in sant, acoperirea cu pamant a radacinilor, tasarea pamantului.	
197.	SVB12b	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii arbusti	100buc		
198.	SVB12c	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii trandafiri si arbusti cu ghimpi	100buc		
199.	SVB13a	Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului arbusti	50buc	Cuprinde: Scoaterea arbustilor din stratificare, udarea radacinilor, asezarea in balot de cate 50 bucati, asternerea de paie, papura sau muschi intre radacini, acoperirea cu paie, legatul si cusutul in rogojina, fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 50 bucati puieti	1/lucrare a
200.	SVB13b	Impachetarea manuala a arbustilor in vederea transportului trandafiri si arbusti cu ghimpi	50buc		
201.	SVB14a	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu masina de ambalat	25buc	Cuprinde: Scoaterea arbustilor din stratificare,udarea radacinilor,asezarea in balot de cate 25 bucati,asternerea de paie,papura sau muschi intre radacini,acoperirea cu paie,legatul si cusutul in rogojina,fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 25 bucati puieti	1/lucrare a
202.	SVB14b	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu mina	25buc		
203.	SVB15a	Plantarea arbustilor de talie mare(inaltimea peste 50 cm)fara balot de pamint la radacina	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,transportul la locul de plantare,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repertizarea puietilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau	1/lucrare a
204.	SVB15b	Plantarea arbustilor de talie mica(inaltimea pana la 50 cm) fara balot de pamant la radacina	buc		

205.	SVB15c	Plantarea arbusrilor tufe de rabusti,cu balot de pamant la radacina	buc	musuroaielor,primul udat si fasonarea coroanei Se masoara la bucata	
206.	SVB16a	Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi pitici, semiurcatori si urcatori	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repertizarea puierilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau musuroaielor, si primul udat Se masoara la bucata	1/lucrare a
207.	SVB16b	Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi altoiti in coroana	buc		
208.	SVB17a	Plantarea puierilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina fara tutori	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru, transportul la locul de plantare, fasonarea si mocirlitul radacinilor, repertizarea puierilor la gropi, tragerea pamantului in gropile de plantare, plantarea, tasarea pamantului, executarea farfuriilor (saibelor) sau musuroaielor, primul udat si fasonarea coroanei. In cazul plantatiilor cu tutori se mai cuprind:furnizarea tutorilor, transportul lor in interiorul zonei de lucru, repertizarea la gropi si baterea lor, legatul puierilor de tutori si taierea la capat.	1/lucrare a
209.	SVB17b	Plantarea puierilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina cu tutori	buc		
210.	SVB18a	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati manual-diametrul tulpinii fiind pana la 10 cm	buc	Cuprinde: Tragerea in groapa a unui strat de pamint de 30 cm,fixarea arborelui in groapa de plantare,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamantului,executarea farfuriei(saibei) Nu se include udatul Se masoara la bucata	1/lucrare a
211.	SVB18b	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 11-15 cm	buc		
212.	SVB18c	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 16-20 cm	buc		
213.	SVB19a	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati manual	buc	Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime,asezarea,fixarea in groapa de plantare a arborelui,ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului facut din panza de sac,plasa de sirna sau ambele,umplerea gropii cu pamint si executarea farfuriei(saibei) pentru udat si primul udat	
214.	SVB19b	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati cu macaraua	buc		

215.	SVB20a	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 11-15cm	buc	Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime, asezarea, fixarea arborelui in groapa de plantare, ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului si executarea farfuriei (saibei) pentru udat si primul udat	1/lucrare a
216.	SVB20b	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 16-20cm	buc		
217.	SVB20c	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc		
218.	SVB20d	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 26-30cm	buc		
219.	SVB21a	Plantarea rasinoaselor pina la 2 m inaltime, cu balot de pamint la radacina	buc	Cuprinde: Transportul puietilor in interiorul zonei de lucru, tragerea unui strat de 30 cm pamant in groapa de plantare, asezarea balotului in groapa de plantare, indepartarea si mentinerea lui la verticala, scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, executarea farfuriei (saibei) si primul udat	1/lucrare a
220.	SVB22a	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea pina la 0,50 m	buc	Cuprinde: Transportul exemplarelor in interiorul zonei de lucru, tragerea unui strat de pamant in groapa de plantare, asezarea balotului in groapa si mentinerea lui in pozitia de plantare, scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului, executarea farfuriei (saibei) pentru udat si primul udat	1/lucrare a
221.	SVB22b	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea peste 0,50 m	buc		
222.	SVB23a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat, scosul puietilor de la sant, transportul lor la locul de plantare si repartizarea pe lungimea santului, fasonatul si mocirlitul, plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu	1/lucrare a
223.	SVB23b	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml		
224.	SVB23c	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 20 cm	ml		
225.	SVB23d	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica (inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml		
226.	SVB24a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare (inaltime intre 0,50-1,20m) la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat, scosul puietilor de la sant, transportul lor la locul de plantare si repartizarea de-a lungul santului, fasonatul si	1/lucrare a
227.	SVB24b	Plantarea gardului viu cu arbusti	ml		

		de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la doua randuri,cu interdistanta de 30 cm		mocirlitul,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu	
228.	SVB25a	Plantarea gardului viu cu rasinoase la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu	1/lucrare a
229.	SVB25b	Plantarea gardului viu cu rasinoase la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml		
230.	SVB26a	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului, scosul puietilor de la sant, transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului, fasonatul si mocirlitul, plantarea buxusului si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu	1/lucrare a
231.	SVB26b	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml		
232.	SVB26c	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la doua randuri cu interdistanta de 20 cm	ml		
233.	SVB27a	Udatul plantatiilor cu: furtunul pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc	Cuprinde: Desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului la gura de apa, udatul propriu-zis cu furtunul.In cazul udatului cu galeata se cuprinde numai transportul apei cu galeata, inclusiv udatul cu galeata. Cind apa se transforma cu cisterna se calculeaza separat transportul Se masoara la bucata de puiet sau arbore	la nevoie
234.	SVB27b	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,020 m3 apa/buc.puiet	buc		
235.	SVB27c	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,100 m3 apa/puiet cu balot	buc		
236.	SVB27d	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,500 m3 apa/arbori cu balot	buc		
237.	SVB27e	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 1,000 m3 apa/arbori cu balot	buc		
238.	SVB27f	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc		
239.	SVB27g	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,20 m3 apa/buc.puiet	buc		
240.	SVB28a	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina pina la 10 cm diametru	buc	Cuprinde: Confectionarea si baterea a 3 tarusi de ancorare,imbracarea trunchiului cu pinza de sac si scindurele la locul de prindere,fixarea si intinderea firelor	la nevoie
241.	SVB28b	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina peste 10 cm diametru	buc		
242.	SVB29a	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc	Cuprinde: Pregatirea materialului,imbracarea tulpinii cu trestie sau paie pina la inaltimea de 2,50 m si legarea cu sfoara.	la nevoie
243.	SVB29b	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm	buc		
244.	SVB29c	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc		
245.	SVB29d	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie,la cei cu diametrul	buc		

		tulpinii peste 15 cm			
246.	SVB30a	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime pina la 2 m	buc	Cuprinde: Legarea plantelor curgatoare pe sirma,stelaje,spaliere sau pereti Nu se cuprinde materialul pentru suporturi	la nevoie
247.	SVB30b	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime peste 2 m	buc		
248.	SVB31a	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente moi	buc	Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei, netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru	- In perioada de repaus vegetativ ;
249.	SVB31b	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente tari	buc		
250.	SVB32a	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente moi	buc	Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei,netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la maginea zonei de lucru	- In perioada de repaus vegetativ
251.	SVB32b	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente tari	buc		
252.	SVB33a	Taierea de corectie la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Taierea lastarilor slab dezvoltati si scurtarea lastarilor ramasi,in vederea infloririi;strangerea celor taiati si indepartarea lor la marginea zonei de lucru Se masoara la bucata trandafiri Unitate de masura=ore	2/an
253.	SVB33b	Taierea de corectie la trandafiri urcatori	buc		
254.	SVB34a	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime manual	mp	Cuprinde: Intinderea sforii,tunderea cu foarfeca sau cu masina pe cele 3 fete, strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere Unitate de masura=ore	5/sezon
255.	SVB34b	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime mecanic	mp		
256.	SVB34c	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime manual	mp		
257.	SVB34d	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime mecanic	mp		
258.	SVB35a	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee drepte	ml	Cuprinde: Intinderea sforii,tunderea cu foarfeca pe cele 3 fete,strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru liniar Unitate de masura=ore	
259.	SVB35b	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee curbe	ml		
260.	SVB36a	Tunderea in forme a esentelor cu frunze persistente	mp	Cuprinde: Tunderea cu foarfeca in formele stabilite si evacuarea resturilor de la tundere la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde tunderea rasinoaselor Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere	la nevoie
261.	SVB37a	Musuroirea trandafirilor pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Musuroirea prin tragerea cu sapa a unui strat de pamant de 20 cm deasupra altoiului, dezlegarea de tutore a celor altoiti la coroana, aplecare tulpini la pamant si acoperirea ei-	1/sezon
262.	SVB37b	Musuroirea trandafirilor altoiti in coroana	buc		

				inclusiv coroana-cu un strat de pamint de 20 cm grosime Se masoara la bucata de tulpina	
263.	SVB38a	Desfacerea musuroiului la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Desfacerea musuroiului cu sapa si indepartarea cu grija a pamantului pentru a nu se rani altoiul, iar la cei altoiti in coroana se indreapta tulpina si se leaga de tutore	1/sezon
264.	SVB38b	Desfacerea musuroiului la trandafiri altoiti in coroana	buc		
265.	SVB39a	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul pina la 0,80 m	100 buc	Cuprinde: Mobilizarea solului cu sapa si reprofilarea farfuriilor Se masoara la 100 bucati	6/sezon
266.	SVB39b	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul peste 0,81 m	100 buc		
267.	SVB40a	Inlaturarea zapezii de pe gardurile vii si rasinoase	ml	Cuprinde: Scuturatul cu grija a gardului viu si indepartarea zapezii cu matura sau tirnul Se masoara la metru liniar de gard viu	- inlaturarea zapezii se va efectua cand stratul de zapada depaseste 2 cm, iar temperaturile sunt peste 5° C.
268.	SVB41a	Inlaturarea zapezii de pe conifere si tufe de arbusti izolati	buc	Cuprinde: Scuturarea ramurilor incarcate de zapada cu grija ca sa nu se rupa si indepartarea zapezii folosind prajini, maturi si tirnuri Se masoara la bucata de tulpina	
269.	SVC1a	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm) in grupe	100 buc	Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru, scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor, saparea gropilor pentru plantare, plantarea, udarea si acoperirea cu pamant uscat; plantarea plantelor urcatoare se incadreaza dupa dimensiunile la plantare in variantele corespunzatoare Cepele si rizomii se incadreaza, dupa procedeul de plantare, in variantele c sau d Se masoara la 100 bucati rasaduri	1/lucrare
270.	SVC1b	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm) in rinduri	100 buc		
271.	SVC1c	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (16-35 cm) in grupe	100 buc		
272.	SVC1d	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (la 16-35 cm) in rinduri	100 buc		
273.	SVC1e	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mare (peste 35 cm) in grupe	100 buc		
274.	SVC2a	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mic (pina la 15 cm)	100 buc	Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru, scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor, saparea gropilor pentru plantare, plantarea, udarea si acoperirea cu pamant uscat Se masoara la 100 bucati rasaduri	1/lucrare
275.	SVC2b	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mijlocie (peste 15 cm)	100 buc		

276.	SVC3a	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea maxima de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)	10 buc	Cuprinde: Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru,pregatirea amestecului de pamant vegetal cu ingrasaminte chimice,scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,umplerea jardiniereleor cu amestec de pamant,facutul gropilor pentru plantare,plantarea,udatul si imprastierea cu mina a unui strat de pamant uscat La inaltimea de lucru de peste 1,50 m folosesc scara dubla si traverse orizontale pentru depozitarea materialelor. Se masoara la 10 bucati de flori	1/lucrare
277.	SVC3b	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc		
278.	SVC3c	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)	10 buc		
279.	SVC3d	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc		
280.	SVC4a	Plantarea florilor cu ghivece in jardiniere sau vase decorative	10 buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru prin purtarea directa a ghivecelor la locul de plantare,saparea gropilor pentru plantarea ghivecelor de flori,udarea si tragerea unui strat de pamant uscat Se masoara la 10 buc ghivece cu flori	1/lucrare
281.	SVC4b	Plantarea florilor cu ghivece pe peluze,in rabate	10 buc		
282.	SVC5a	Plantarea florilor in mozaic pe plan orizontal	mp	Cuprinde: Confectionarea si transportul indicatorilor prin purtarea directa in interiorul zonei de lucru, pregatirea amestecului de argila, pamant vegetal si nisip,cernerea pamantului si nisipului, asternerea sau umplerea tiparelor, trasarea si aplicarea desenelor, facerea gropilor pentru plantare, plantarea, tunderea rasadurilor si primul udat Se masoara la metru patrat	1/lucrare
283.	SVC5b	Plantarea florilor in mozaic pe plan vertical	mp		
284.	SVC6a	Plantarea plantelor perene cu balot in timpul vegetatiei	100 buc	Cuprinde: Saparea in jurul plantei pentru formarea balotului cu hirtie groasa si legarea cu sirma, saparea gropilor pentru plantare, desfacerea balotului, plantarea, primul udat, inclusiv transportul in interiorul zonei de lucru Se masoara la 100 bucati de plante cu balot	1/lucrare
285.	SVC6b	Plantarea plantelor perene cu balot in sezon de plantare	100 buc		
286.	SVD1a	Amenajarea aleilor de parc si terenurilor de joc pentru copii,simple,fara imbracaminte	mp	Cuprinde: Saparea dimburilor si proeminentelor, umplerea gropilor si depresiunilor, bombarea si politura	1/lucrare

				cu sapa si grebla, baterea cu maiul, verificarea cu sablonul, echerul si sfoara a cotelor proiectului Se masoara la metru patrat	
287.	SVD2a	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Nivelarea si compactarea terenului, asternerea stratului de balast intre profilele astezate pe teren, cilindrarea lui si aplicarea unui strat de argila de 3 cm grosime(a) si 4 cm(b) inclusiv transportul materialelor in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat	1/lucrare
288.	SVD2b	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 10 cm grosime	mp		
289.	SVD3a	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 5cm grosime	mp	Cuprinde: Transportul nicipului cu roaba in interiorul zonei de lucru, asternerea nisipului, verificarea la sablon si rectificarea profilului. Se masoara la metru patrat	la nevoie
290.	SVD3b	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 10 cm grosime	mp		
291.	SVD4a	Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 5 cm grosime	mp	Transportul nisipului cu roaba,in interiorul zonei de lucru,asternerea lui,verificarea la sablon si rectificarea profilului Se masoara la metru patrat Unitate de masura=m3	la nevoie
292.	SVD4b	Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 10 cm grosime	mp		
293.	SVD5a	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: piatra sparta de 7-20 mm in strat de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Asternerea pietrei sparte(a) si savurei de marmura(b),verificarea la sablon a profilului si rectificarea profilului inclusiv transportul cu roaba in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat	1/lucrare
294.	SVD5b	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: mozaic granulat din marmura alba de 7-15 mm in strat de 5 cm grosime	mp		
295.	SVF1a	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur drept	100 ml	Cuprinde: Confectionarea tarusilor, transportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, pichetarea si baterea tarusilor. Se masoara la 100 metri liniari	1/lucrare
296.	SVF1b	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur sinuos	100 ml		
297.	SVF2a	Pichetarea rabatelor de flori cu desen usor	10 mp	Confectionarea tarusilortransportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, tasarea desenului si baterea tarusilor	1/lucrare
298.	SVF2b	Pichetarea rabatelor de flori cu desen dificil	10 mp		

				Se masoara la 10 metri patrati	
299.	SVF3a	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de aliniament	100 pct	Cuprinde: Confectionarea pichetilor avind dimensiunile h=0,30 m si d=0,04 m, masurarea cu ruleta a intervalelor, plantarea pichetilor inclusiv transportul lor in interiorul zonei de lucru Se masoara la 100 puncte de plantat	1/lucrare
300.	SVF3b	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de exemplare izolate	100 pct		
301.	SVF3c	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii in grupuri	100 pct		
302.	SVF4a	Protejarea arborilor cu corsete metalice	buc	Cuprinde: Confectionatul corsetului metalic, transportul prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru, montatul si vopsitul Se masoara la bucata corset	la nevoie
303.	SVF5a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin stropire	100 mp	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 metri patrati	la nevoie
304.	SVF5b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin prafuire	100 mp		
305.	SVF6A	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 mp	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 metri patrati	la nevoie
306.	SVF6B	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 mp		
307.	SVF7a	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin stropire	100 buc	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 arbori	
308.	SVF7b	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin prafuire	100 buc		
309.	SVF8a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 buc	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 arbori	la nevoie
310.	SVF8b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 buc		
311.	SVF11a	Executarea in grupuri a stincariilor ornamentale	mc	Cuprinde: Indicarea locului,transportul stincariei prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru si asezarea bucatilor de stinca	1/lucrare

				Se masoara la metru cub	
312.	SVF12a	Executarea in grupuri zidite a stincariilor	mc	Cuprinde: Indicarea locului,transportul stincarii prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru,prepararea mortarului si executarea zidariei de piatar Se masoara la metru cub	1/lucrare
313.	TSG03a 1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	Cuprinde Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi	la nevoie
314.	TSG03b 1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi	la nevoie
315.	TSG03c 1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinilor	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi	la nevoie
316.	TSG03d 1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi	la nevoie
317.	TSG05a 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - degajarea terenului pe direcţia e doborâre a arborelui; - executarea tapei, tăierea tulpinei din partea opusă tapei şi doborârea arborelui;	la nevoie
318.	TSG05b 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	- tăierea crengilor a vârfurilor, transportarea prin purtare manuală, depozitarea lor în grămezi; - secţionarea trunchiului, cojirea şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor); - îndepărtarea buştenilor prin corhanire, inclusive stivuirea	
319.	TSG05c 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	- ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore la altul Se recomandă doborârea arborilor cu fierăstrăul mecanic	
320.	TSG05d 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv	buc		

		transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si brad, arborii avand diametrul de 10-30 cm			
321.	TSG05e 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc		
322.	TSG05f 1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc		
323.	TSG05g 1	Doborarea manuala a rborilor <i>de rasinoase si foioase</i> inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc		
324.	TSG05h 1	Doborarea manuala a rborilor <i>de rasinoase</i> si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 31-50 c,	buc		
325.	TSG05i 1	Doborarea manuala a rborilor <i>de rasinoase si foioase</i> inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc		
326.	TSG06a 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase (exclusiv bradul)sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor și secționarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală	la nevoie
327.	TSG06b 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 31-50 cm	buc		
328.	TSG06c 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor <i>de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi</i> si	buc		

		transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm			
329.	TSG06d 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase(exclusiv bradul)</i> sau <i>foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc		
330.	TSG07a 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târâncop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor și secționarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală	la nevoie
331.	TSG07b 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 31-50 cm	buc		
332.	TSG07c 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 51-70 cm	buc		
333.	TSG07d 1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind peste 70 cm	buc		
334.	TSG08a 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc		
335.	TSG08b 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	Cuprinde: - degajarea terenului pe direcția de doborâre a arborelui; - executarea mecanică a tapei, scoaterea tapei cu toporul, tăierea mecanică din partea opusă tapei, baterea penelor urmărirea căderii arborelui; - tăierea manuală a crengilor, mecanică a vârfurilor, transportarea prin purtarea manuală și depozitarea lor în grămezi și secționarea mecanică a trunchiurilor, cojirea manuală și olăritul părților secționate (buștenilor); - îndepărtarea buștenilor prin corhănire, inclusive stivuirea, - alimentarea motorului, ascuțirea și întreținerea fierăstrăului;	la nevoie
336.	TSG08c 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in	buc		

		depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm		- ascutirea uneltelor de mână și purtarea lor de la un arbore la altul	
337.	TSG08d 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase tari si brad, arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc		
338.	TSG08e 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc		
339.	TSG08f 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm	buc		
340.	TSG08g 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc		
341.	TSG08h 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de <i>rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv</i> transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc		
342.	TSG08i 1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de <i>rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv</i> transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm	buc		
343.	SV100	Conform operatiunilor detaliate in indicatoul de norme de deviz SV1973, pentru incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru se va folosi tariful orar	ora		la nevoie
344.	SVC/SV 1961	Plivirea si sapalugirea rabatelor de flori	100mp		

2 .SERVICII/OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE LOCURI DE JOACA

- manopera înlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness (unitate de măsură : oră) – la nevoie;
- verificare tehnică a aparatelor de joaca / fitness amplasate pe domeniul public (unitate de măsură : buc.) - 1/luna - la solicitarea beneficiarului;
- întreținerea elementelor mobile ale aparatelor de joacă / fitness - la nevoie;
- alte operațiuni necesare;
- pentru lucrări neprevăzute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

3. SERVICII/OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A FÂNTÂNILOR ARTEZIENE

- punerea în funcțiune a fântânilor și a bazinelor (lei/buc) – 1/an;
- trecerea în conservare a fântânilor și a bazinelor (lei/buc) – 1/an;
- întreținerea fântânilor și a bazinelor (lei/buc) – 1/luna;
- supravegherea fântânilor și a bazinelor (lei/buc) – se efectuează zilnic între orele 10:00 - 22:00;
- alte operațiuni necesare;
- pentru lucrări neprevăzute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

4. SERVICII/OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A SISTEMELOR DE IRIGAȚII ȘI/SAU COMPONENTE ALE ACESTORA

- punerea în funcțiune a instalației de aspersoare (unitatea de măsură: 100 m) – 1/an;
- trecerea în conservare a instalației de aspersoare (unitatea de măsură: 100 m) – 1/an;
- verificarea și reglarea instalației de aspersoare (unitatea de măsură: 1 ora/1000 m) – zilnic .
- alte operațiuni necesare;
- pentru lucrări neprevăzute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

5. SERVICII/OPERAȚIUNI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A MOBILIERULUI STRADAL

- montat corturi ;
- demontat corturi;
- montat stâlpi de protecție;
- montat gard metalic bordurat(h=1000mm)nou;
- montat gard metalic bordurat(h=500mm)nou;
- reparat gard metalic bordurat existent(sudarea platbandei);
- reparat gard metalic bordurat existent(înlocuirea platbandei);
- montarea platbandei la gardul metalic existent;
- reparat gard metalic(de orice înălțime);
- înlocuire panou plasa bordurata(h=1000);
- înlocuire panou plasa bordurata(h=500);
- vopsit platbanda și stâlp gard metalic bordurat;
- vopsirea elementelor din fier (suporți bănci);
- zidarie din beton pentru protejarea taluzului;
- confecționat și montat mobilier lemn (pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.);

- amenajare pardoseli antitraumă (tartan);
 - repararea suprafețelor antitraumă turnate;
 - repararea suprafețelor antitraumă din placi;
 - reparație suprafața din beton aflată în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor;
 - reparație suprafața din pavele aflată în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor;
 - reparație suprafața din beton amprentat aflat în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor;
 - reparație zidarie din caramida;
 - reparație zidarie din beton;
 - înlocuire borduri mari deteriorate aflate în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă și amenajărilor;
 - înlocuire borduri mici deteriorate aflate în zona spațiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă și amenajărilor ;
 - reparații/înlocuire elemente din lemn deteriorate la pergole, banci, jardiniere, suport cosuri, elemente protecție arbori;
 - montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole, jardiniere, foisoare, etc.);
- prestarea de servicii/operțiuni ce necesită forța de muncă/manopera- muncitor necalificat (alte decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini);
- alte operațiuni necesare;
 - pentru lucrări neprevăzute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

6. OPERAȚIUNI TRANSPORTURI

7. PRESTAREA DE SERVICII/OPERAȚIUNI CE NECESITĂ FORȚĂ DE MUNCĂ/MANOPERĂ - MUNCITOR NECALIFICAT (ALTE DECAT CELE INCLUSE ÎN OPERAȚIILE CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI)

Având în vedere continuarea planului de dezvoltare peisagistică a municipiului, plan demarat odata cu preluarea serviciului, se ce propunem pentru anul 2026 sunt obiective pe care le considerăm necesare și rezonabile, cu păstrarea unui nivel ponderat al materialelor și bunurilor specifice propuse pentru achiziționare de către S.C. DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA S.R.L.:

- 440 baloți turbă și toate îngrășămintele și stimulenții necesari și aferenți acestei cantități de turbă precum și îngrășăminte și stimulente aferente suprafețelor gazonate, rabatelor de flori, rășinoaselor, erbicid etc, bulbi lalele 10.000 buc., bulbi zambile 10.000 buc. , bulbi narcise 10.000 buc., răsaduri diverse (mușcate, sulfinia, tagetes, salvia, begonia, petunii, cineraria, canna cannova, etc.) și răsaduri bienale (panselușe sau viola, miozotis, bellis etc.) 200.000 buc., trandafiri, sămânța gazon soare /umbră, rulou de gazon în funcție de necesitate, arbori, gard viu, arbuști, iarbă decorativă, plante acvatice, liane, produse pepiniera, etc. - la comandă, ghivece diverse mărimi.

La mobilier urban, locuri de joacă, sisteme de irigații și fântâni arteziene se vor achiziționa repere și subansambluri în funcție de constatările efectuate pe domeniul public și cu acordul beneficiarului.

Având în vedere art.19, alin.1 din caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a fântânilor arteziene, a toaletelor publice, a aleilor și a celorlalte locuri publice din municipiul Slatina., vă comunicăm programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) pentru anul 2026 pentru a fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Slatina:

- Amenajare părculețe de cartier/ spații verzi;
- Reparat fântâni arteziene și sisteme de irigații;
- Reparat înlocuit mobilier urban;
- Amenajare/modernizare locuri de joacă, canisete;
- Executat sisteme de irigații;
- Reparat toalete publice;
- Reparat terenuri de sport.

REABILITARI LOCURI DE JOACĂ 2026

NR.CRT	DENUMIRE	Activități
1.	ALEEA MUNCII	Amenajare parcare
		Mutat loc de joacă
2.	STR. TOAMNEI BL.5	Modernizare
3.	STR. ARCULUI BL. 12B	Modernizare
4.	ALEEA PLOPILOR BL. 1C12	Modernizare
5.	STR. ARTILERIEI BL.2	Modernizare
6.	STR. PLEVNEI BL.13	Modernizare
7.	PARC EUGEN IONESCU	Modernizare
8.	STR. CRIȘAN BL. GA11B	Modernizare
9.	ALEEA ÎNFRÎȚIRII(IN FATA SCOLII NR.7)	Modernizare
10.	ALEEA LALELELOR BL. GA12	Modernizare
11.	STR. DRĂGĂNEȘTI BL. 6AB	Modernizare
12.	ALEEA VIORELELOR BL. GA5A	Modernizare
13.	STR. CIREAȘOV BL. 22-23	Modernizare
14.	ALEEA TINERETULUI BL. FB25	Modernizare
15.	ALEEA ROZELOR - C.N. TITULESCU	Modernizare
16.	STR. CUZA VODĂ BL. 13	Modernizare
17.	STR. CAZĂRMII BL. 12-BL.14	Modernizare
18.	STR. DRĂGĂNEȘTI BL. P2	Modernizare
19.	STR. PRELUNGIREA TUNARI BL. FB27	Modernizare
20.	STR. CIREAȘOV BL. 13 SI 14	Modernizare
21.	STR. ECATERINA TEODOROIU BL. 13-15	Modernizare
22.	STR. ORHIDEELOR	Modernizare
		Înființare teren sport
23.	STR. CUZA VODĂ BL. 21 / VAILOR	Modernizare
24.	PARC PITEȘTI	Modernizare
25.	CARTIER EUGEN IONESCU	Modernizare
26.	ALEEA ROZELOR BL. FB16	Modernizare
27.	STR. OLTULUI	Amenajare
28.	STR. GRĂDIȘTE	Amenajare
29.	STR. EROILOR (CIREASOV)	De reorganizat
		Înființare teren sport

AMENAJARI 2026

NR.CRT	DENUMIRE	Activități
1.	PIAȚETĂ STEAUA	De reabilitat complet
2.	PARCUL PITEȘTI	De reabilitat sistem de iluminat, mobilier urban, spații verzi
3.	ALEEA MACULUI	De reabilitat complet
4.	ALEEA CELEBRITĂȚILOR (EXPO-PARC)	De reabilitat complet
5.	ALEEA MUNCII	De reabilitat spații verzi și sisteme de irigat
6.	STR. LIBERTĂȚII	De reabilitat spații verzi și sisteme de irigat (2025-2026)
7.	STR. PRIMAVERII	De reabilitat spații verzi și sisteme de irigat
8.	STR. CRISAN, STR.CORNISEI, BL.ZA3	De reabilitat spații verzi și sisteme de irigat
9.	ÎNTRĂRILE ÎN ORAS	De reabilitat spații verzi

**Director Executiv D.A.P.,
Mihaela OTINCELESCU**

**Inspector U.L.M. ,
Ioana EFTENIE**